

Būvkonstrukciju rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	<u>Vispārējie rādītāji</u>	
BK-2	Estrādes pamatu plāns. Materiālu specifikācija	
BK-3	Monolītais pamats MP1	
BK-4	Pamatu šķēlumi a-a, c-c, b-b (monolītā cokolsija S1)	
BK-5	Sienu shēma. Materiālu specifikācija	
BK-6	Jumta elementu materiālu specifikācija. Tērauda tehniskā specifikācija	
BK-7	Estrādes jumta nesošo konstrukciju shēma	
BK-8	Griezumus I-I	
BK-9	Mezgļi "1", "4", "5", šķēlums A-A	
BK-10	Mezgļi "2", "3"	

Paskaidrojuma raksts būvkonstrukciju daļai

Konstrukciju aprēķinos pieņemtās slodzes (saskaņā ar LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" un SNiP 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbības"):

- normatīvā sniega slodze 1,70 kPa
- normatīvā vēja slodze 0,30 kPa
- normatīvā lietderīgā slodze estrādes grīdai un podestiem - 5,00 kPa.

Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemta estrādes deju grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai atzīmei 152,700.

Pielietotie normatīvie dokumenti:

LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 207-01 "Çeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"

LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"

LBN 003-01 "Būvklimatologija"

CNuN II-23-81* "Tērauda konstrukcijas"

CNuN 3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas"

Visus celtniecības - montāžas darbus veikt stingrā saskaņā ar DVP, ko ir izstrādājusi būvorganizācija, un kas ir saskaņots ar projekta autoriem, kā arī ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasības.


Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliedzina par rašējumus sniegtajiem izmēriem. Raksturīgie izmēri nevar tikt nolāsti pēc mēroga rašējumā. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā šaubu novēršanai. Jebkuras izmaiņas projektā būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektēšanas biroju.

Visas atsaucies uz materiālu un izstrādājumu izgatavojušu firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaina ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

ŠĪ BŪVPROJEKTA BK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS
BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA BK DAĻAS VADĪTĀJS: INĀRA ROZENTĀLE
SERT.NR. 20-4984

DATUMS: PARAKSTS:

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde		Objekts: Brīvības estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā		Pasūtījums: Nr. 359-2013	
A diēse: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625					
Proj. vad.	L. Šmits			Stadija	Lapa
				TP	BK-1
Izstrādāja	I. Rozenāle	Adrese: Lendžu pagasts, Lendžu ciems			
Mērogs		Vispārējie rādītāji			
INV. Nr.				 SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	