

"Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība"

Adrese: Lendžu pagasta Lendžu ciemā.

ĢP-7 (2 lapas)

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA 1.KĀRTA

Poz.	Darba nosaukums	Materiāli un izmēri	Daudzums	Piezīmes
1.	Augsnes noņemšana un pārvietošana 50m attālumā		296m³	
2.	Grunts pievešana no karjera 6km attālumā		624m³	
3.	Gājēju grants celiņi		645m²	Mezgli: "C"; "D", Griezums A-A, skatīt lapā ĢP-4.
		Atsijāta smiltis 0-5mm ar māla putekļu piemaisījumu līdz 10% (50mm)	32,25m³	
		Gruntī blietēta grants (150mm)	96,75m³	
4.	Celiņu betona bruģakmens iesegums		39,5m²	
		Betona bruģakmens Mozaīka 6 (60mm, SIA "Ogres Ceplis")	39,5m²	Skatīt Pielikumu Nr.1 Poz.1.
		Sausā cementa smilšu maisījuma pabērums (100mm)	3,95m³	
		Blietētas smalkās šķembas fr.Ø=0÷40 (100mm)	3,95m³	
		Blietētas rupjās šķembas fr.Ø=20÷70 (100mm)	3,95m³	
5.	Celiņu betona apmalīte		328 tek/m	
		Betona apmalīte (80 x 200(h) x 1000 mm)	328 tek/m	
		Betonēta pamatne, Betons B15 (200x200mm)	13,2m³	
6.	Jauna zāliena ierīkošana		530m²	Labiekārtojuma laukumu skatīt lapā ĢP-2
		Augsnes maisījums (100mm), augsnes līdzināšana	530m²	
		Universāla parku zāliena sēklu maisījums (40g/m²)	21 kg	
7.	Atkritumu urna	Pelēka betona urna (470x470x440mm)	6 gab.	Skatīt Pielikumu Nr.1 Poz.2

PIEZĪME: Granst un šķembu pievešana no karjera 30 km attālumā.

"Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība"

Adrese: Lendžu pagasta Lendžu ciemā.

ĢP-7 (2 lapas)

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA 2.KĀRTA

Poz.	Darba nosaukums	Materiāli un izmēri	Daudzums	Piezīmes
1.	Augsnes noņemšana un pārvietošana 50m attālumā		90m ³	
2.	Gājēju grants celiņi		300m ²	Mezglī: "C"; "D", Griezums A-A, skatīt lapā ĢP-4.
	Atsijāta smiltis 0-5mm ar māla putekļu piemaisījumu līdz 10% (50mm)		15,00m ³	
	Gruntī blietēta grants (150mm)		45,00m ³	
3.	Celiņu betona apmalīte		310 tek/m	
	Betona apmalīte (80 x 200(h) x 1000 mm)		310 tek/m	
	Betonēta pamatne, Betons B15 (200x200mm)		12,4m ³	
4.	Jauna zāliena ierīkošana		340m ²	Labiekārtojuma laukumu skatīt lapā ĢP-2
	Augsnes maisījums (100mm), augsnes līdzināšana		340m ²	
	Universāla parku zāliena sēklu maisījums (40g/m ²)		14 kg	
5.	Zāliena ierīkošana		607m ²	Labiekārtojuma laukumu skatīt lapā ĢP-2
	Esošā zāliena frēzēšana, augsnes līdzināšana		607m ²	
	Universāla parku zāliena sēklu maisījums (40g/m ²)		24 kg	