



2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA			PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI			
Nr.	NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA (m2)	Apzīmējums plānā	Skaidrojums		
2.1	Pirmsskolas mūzikas kabinets	49,3		Esoša mūra āršiena akmens vates siltinājums		
2.2.	Sešgadnieku pirmsskolas grupa	64,3		Esoša mūra starpsiena		
2.3	WC skolotājiem/ invalīdiem	4,5				
2.4	WC sešgadniekiem	12,0		Demontējama siena		
2.5	WC piecgadniekiem	9,9		Demontējamas flīzes		
2.6	Apkopēja inventāra telpa	1,4		Aizmūrējama aila		
2.7	WC zēniem	1,8		Projektēta gipskartona siena		
2.8	WC meitenēm	1,8		Demontējama grīda; Projektēts betona klons, flīžu klājs		
2.10	Koriģējošās vingr./Deju klase	99,2		Demontējams grīdas virsējais klājs; Esoši dēļi, slīpēti, krāsoti		
2.11	Paļigtelpa	15,7		Esoši dēļi, slīpēti, krāsoti (bez apzīmējum)		
2.12	Pirmsskolas bibliotēka/paļigtelpa	49,2				
2.13	1.Klase	67,2				
2.14	Kāpnes			Demontējami esošie iekārtie griesti. Projektēti gipskartona griesti; Gipskartona griestu attālums no pārseguma apakšas - max 80mm.		
2.15	Drēbju žāvētava	3,9		Špaktelēti, krāsoti esošie griesti		
2.16	Piecgadnieku garderobe	18,6				
2.17	Sešgadnieku garderobe	24,3				
2.18	Kāpnes					
2.19	Piecgadnieku pirmsskolas grupa	65,7		Projektēti gipskartona griesti. Gipskartona griestu attālums no pārseguma apakšas - 300mm.		
2.20	Pirmsskolas rotāju, kustību telpa	32,7		Projektēti gipskartona griesti. Gipskartona griestu attālums no pārseguma apakšas - max 80mm. (bez apzīmējuma)		
2.21	Metodiskais kabinets	16,2				
2.22	Gaitenis	97,5				
2.23	Priekštelpa	9,3		Telpas Nr. plānā		
2.24	Priekštelpa	8,4		Platība kvadrātmetros		
KOPĀ		652,9		Sienas tips		
				Traps grīdā bez un ar grīdas slīpumu		
MALTAS 2.VIDUSSKOLAS ĒKAS KORPUSA VIENKĀRSOTĀ REKONSTRUKCIJA. MALTAS 1. VIDUSSKOLAS UN 2. VIDUSSKOLAS KOPĒJĀS INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJA. JAUNBŪVE.						
Sporta ielā 5, Skolas ielā 5, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novads.						
SIA SAALS, Hospiālu ielā 3a/21, Rīga, LV1013, Latvija Tālrunis: +37126397060, E-pasts: info@saal.lv			pasūtītāja, arhīva Nr.	2013 02		
			pasūtītājs	RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA		
PGA	RASA KALNIŅA					
arhitekts	MĀRIS KRŪMIŅŠ					
arh.palīgs	AUSMA ĶIBILDE					
rasējums			2.STĀVA DEMONTĀŽAS PLĀNS ĒKA Nr. 2			
Kad. nr. 78700030590,78700030589			AR	lapas		
Iapa				mērogs		
faiļs				1/100		
analogi lapas nosaukumam			23.08.2013.			

PIEZĪMES:

1.VISUS IZMĒRUS PRECĪZĒT UZ VIETAS.

2.MĒRI DOTI MILIMETROS. AUGSTUMA ATZĪMES- METROS.

3. PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI +0.000 PIEŅEMTA 1.STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME. KĀS ATBILST ABSOLŪTĀJAI AUGSTUMA ATZĪMEI +152.40.

4. PLŪMĀ GRIEZTĒI +1.60M AUGSTUMĀ NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA.

5. ESŌŠO SIENU BIEŽUMI NOTEIKTI PROJEKTA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMĀ.

6.KONSTRUKCIJU TIPIUS SKATĪT LAPĀS AR-DT-01 LĪDZ AR-DT-03.

7. DURVUJU SPECIFIKĀCIJU UN STIKLOTO, BĪDĀMO, DŪŠU SIENU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS NR. AR-SP-01 LĪDZ AR-SP-10.

8.MARGU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ AR-SP-11.

9. VISAS IZMĀRNAS VAJ ATKĀPES NO PROJEKTA SASKAŅOT AR ARHITEKTU.

PIEZĪMES:
1.VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.
2.MĒRA DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES- METROS.
3. PAR NOSACĪTO AUGSTUMU ATZĪMI ±0.000 PIENĒMĒTA 1.STĀVA TIRĀS GRĪDAS ATZĪME, KĀS ATBILST ABSOLŪTAJAI AUGSTUMA ATZĪMEI +152.40.
4. PLĀNI GRIEZTĪ +1.60M AUGSTUMĀ NO TIRĀS GRĪDAS LĪMEŅA.
5. ESĒŠO SIENU BIEZUMI NOTEIKTI PROJEKTA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMĀ.
6.KONSTRUKCIJU TIPIUS SKATĪT LAPĀS AR-DT-01 LĪDZ AR-DT-03.
7. DURVJU SPECIFIKĀCIJU UN STIKLOTO, BĪDĀMO, DUŠU SIENU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS NR. AR-SP-01 LĪDZ AR-SP-10.
8.MARGU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ AR-SP-11.
9. VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA SASKAŅOT AR ARHITEKTU.