VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AR MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārīgie rādītāji.	AR-1
2	Atdzelžošanas stacijas fasādes.	AR-2
3	Atdzelžošanas stacijas plāns.	AR-3
4	Atdzelžošanas stacijas mezglu "A", "B", "C", "D", "E" detalizācija.	AR-4
5	Atdzelžošanas stacijas mezgla "F" detalizācija.	AR-5
6	Atdzelžošanas stacijas mezgla "G" detalizācija.	AR-6

LATVIJAS BŪVNORMATĪVI

-LR"Būvniecības likums"

-LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana

- LBN 003-01 " Būvklimotoloģija";

-LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"

- LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība."

- LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"

- LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi"noteiktajām prasībām

- LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Grafiskie apzīmējumi.

Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām

ATDZELZOŠANS STACIJAS TEHNISKIE- EKONOSMISKIE RĀDĪTĀJI

1. Atdzelžošanas stacijas platība - 16.43 m^2
2. Atdzelžošanas stacijas apbūves laukums - 19.06m^2
3. Atdzelžošanas stacijas būves kubatūra -47.83m^3
4. Atdzelžošanas stacijas ugunsdrošības pakāpe - U3
5. Atdzelžošanas stacijas būves klasifikāciju kods (CC)-12510106.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

-aprēķinātā gaisa temperatūra -28.4 C°

-vēja slodze -23.47kg/m^2

-sniega slodze -147kg/m^2

-grunts normatīva caursalšana -1,3m

Atdzelžošanas stacijas ēkai ir taisnstūra forma, vienstāva un ar dīvslipu jumtu.
Ēka izbūvējama metāliskā karkasā. Pamats ir dzelzsbetona pamatu plātne.
Sienas ir sendviča tipa paneļi SPA E LIFE ENERGY- 150mm.
Jumta segums ir sendviča tipa paneļi SPC W 190/150mm.
Ēka ir apkurināma, apkures sezonā telpas temperatūrai ir jābūt nemazākai par +5 C°.

PIEZĪMES:

1. Pieņemtie apzīmējumi norādīti rasējuma lapās.
2. Par relatīvo atzīmi 0.000 pieņemts grīdas līmenis.
3. Šis rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Ekolat".
4. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie būvprojekta autoriem neskaidrību precizēšanai.
5. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai.
6. Visas norādes , kas dotas "Vispārīgo rādītāju " lapā attiecināmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem.
7. Visas atsauces uz materiālu un izstādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem , iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja Tatjana Loginova
(vārds, uzvārds)
50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)
10.2014. _____
(datums) (paraksts)

Šā būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta AR daļas vadītāja N.Roslyak
(vārds, uzvārds)
20-482
(sertifikāta Nr.)
10.2014. _____
(datums) (paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā
AR daļ. vad.	N.Roslyak		10.2014.	
Izstrādāja	R.Latkovska		10.2014.	Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji.
				Objekta reģistrācijas Nr. 1/SAK.P.P/014
Inv.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: AR; Lapa: 1; Lapas: 6

EL Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646