Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
	KSS-1 elektroapgāde				
1	***Ārējie elektroapgādes tīkli***				
	Kabelis ar alūminijas dzīslām	AXPK 4x70 mm2	m	46	
	Gala uzmāva	EPKT-0031	gab.	2	Raychem
	Kabelis ar vara dzīslām	NYY-J 3x1.5 mm2	m	9	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5 mm2	m	1	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0 mm2	m	4	
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm	m	20	Evocab Flex
	Caurule, gofrēta	PE, 50mm	m	5	Evocab Flex
	Signāllente		m	43	
	Celtniecības smilts		m3	2,6	
	Cilindrisks, tērauda apgaismojuma stabs, L=4,5m		gab.	1	4,0m virs zemes
	Apgaismojuma staba pamats, betona ar blīvējumu		kompl.	1	
	Ielu gaismeklis ar Na spuldzi	1x150W E40 IP65	kompl.	1	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
2.	***Sadaļu iekārtas un ierīces***				
	Sadalne 650x400x230mm ar montāžas plati, DIN sliedi un stiprinājumiem	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-1)
	Statne	S-2	gab.	1	JAUDA
	Lielā nosegkārba	NK-2	gab.	1	JAUDA
	Tranzitspaile 16-95 mm2	KE 67	gab.	4	Ensto
	Ķemmveida fāzes kopne	3f,12 mod.	kompl.	2	
	Pārslēdzis, 3-fazīgs,400V,Din sliedei	In=32A	gab.	1	
	Automāts	1B6A	gab.	1	
	Automāts	1B10A	gab.	2	
	Automāts	3C10A	gab.	1	
	Automāts	3C16A	gab.	1	
	Automāts	3C25A	gab.	1	
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	
	Termostats ar iebūvētu sensoru sadalnēm		kompl.	1	
	Sildītājs sadalnēm	0.1 kW	gab.	1	
	Zemējuma kopne		kompl.	1	
	Nulles kopne		kompl.	1	
	Kontaktdakša	32A 400V IP65	gab.	1	
	Kontaktlīgzda	32A 400V IP44	gab.	1	
	Kontaktlīgzda	16A 230V IP44	gab.	1	
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x6mm2	m	6	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	3	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā				
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)				
Izstrādāja	A.Drizļionoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 1	Mērogs -	
Inv.Nr.	Paraksts	Datums						

Ekolat sia
Daugavpils,
1.Preču 30a
T.65424646

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
3.	***Zemējuma kontūrs***				
	Zemējuma stienis	D16; 5000mm.	gab.	3	
	Pretkorozijas lenta		gab.	1	J.PROPSTER
	Horizontālais zemētājs	Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m	10	
	Zemējuma izvads, apaļstieple	Fe/Zn D10mm.	m	3	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	2	
	Parējas spaile	SM2.11	gab.	1	ENSTO
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
4.	***Pamatdarbi***				
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm, 0.7 m dziļumā		m	42	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu zem.konturam		m	10	
	Balsta L=4,5 m uzstādīšana ar pamatni		kompl.	1	
	ŪSS				
1.	***Ārējie elektroapgādes tīkli***				
	Kabelis ar alūminijas dzīslām	AXPK 4x70 mm2	m	310	
	Gala uzmāva	EPKT-0031	gab.	2	Raychem
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm	m	59	Evocab Flex
	Signāllente		m	295	
	Kabeļnosegekrāns 4x95	L=2,5m	gab.	1	JAUDA
	PVC kab.kanāls	90x60mm	m	1	
	Prožektors ar halogēno lampu un kustības sensoru	150W,230V, IP44	gab.	1	
	Kontaktdakša	32A 400V IP65	gab.	1	
	Celtniecības smilts		m3	14,2	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
2.	***Sadalņu iekārtas un ierīces***				
	Sadalne 650x400x230mm ar montāžas plati, DIN sliedi un stiprinājumiem pie sienas	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-2)
	Ķemmveida fāzes kopne	3f,12 mod.	kompl.	2	
	Pārslēdzis, 3-fazīgs,400V,Din sliedei	In=32A	gab.	1	
	Automāts	1B6A	gab.	1	
	Automāts	1B16A	gab.	1	
	Automāts	3C16A	gab.	3	
	Automāts	3C25A	gab.	1	
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā				
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)				
Izstrādāja	A.Drizļionoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				*Ekolat sia* **Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646**
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 2	Mērogs -	
Inv.Nr.	Paraksts	Datums						

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
	Zemējuma kopne		kompl.	1	
	Nulles kopne		kompl.	1	
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x6.0mm2	m	10	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	3	
3.	***Iekšējie tīkli***				
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x1.5mm2	m	97	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5mm2	m	16	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x2.5mm2	m	15	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0mm2	m	12	
	Kabelis ar vara dzīslām	H07RN-F 4G1.5	m	35	
	Savienojumu uzmāva	POLJ-01/4X 1-6	gab.	1	Raychem
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	13	
	Evakuācijas noradītājzime ar k.l.l. T5 ar akumulatoru 1h	1x8W;IP44	gab.	1	
	Gaismeklis ar 2xKLL spuldzi	2x18W, IP44,	gab.	2	
	Sav. Karba, v/a, IP44,PVC		gab.	4	
	Kontaktligzda 1f, v/a	230V, 16A, IP44,	gab.	2	
	Kontaktligzdu bloks	1f 16A + 3f 16A,IP44	gab.	1	
	Slēdzis, 1-taust.v/a	IP44	gab.	1	
	PVC caurule glūda, ar stiprinājumiem	D20mm		14	
	PVC kab.kanāls	90x60mm	m	15	
	Krāsota tērauda caurule ar stiprinājumiem	D32mm	m	6	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
4.	***Rezerves barošana***				
	Portatīvais dizeļģenerators, S=20 kVA (P=15.2kW)		kompl.	1	"SDMO"DIESEL 20000 TE XL AVR C
5	***Zemējuma kontūrs***				
	Zemējuma stienis	D16; 3000mm.	gab.	4	
	Pretkorozijas lenta		gab.	1	J.PROPSTER
	Horizontālais zemētājs	Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m	28	
	Zemējuma izvads, apaļstieple	Fe/Zn D10mm.	m	3	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	2	
	Parējas spaile	SM2.11	gab.	1	ENSTO
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā				
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)				
Izstrādāja	A.Drizļionoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 3	Mērogs -	
Inv.Nr.	Paraksts	Datums						

Ekolat sia
Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
6.	***Pamatdarbi***				
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm, 0.7 m dziļumā		m	288	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm, 1.0 m dziļumā		m	7	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu zem.konturam		m	28	
	Koku līdz Ø20cm ciršana		Gab.	3	
	Asfalta seguma demontāža/atjaunošana		m	2,1	
7.	***Zibens aizsardzība***				
	Zibensnovedēju stieple, Zn tērauds	D8mm	m	6	
	Zemētājizvads, Zn tērauda stieple PVC apvalkā	D10mm	m	6	
	Pieslēgspaile pie metāla loksnēm Ø8, cink. tērauds	(111270)	gab.	2	J.PROPSTER
	Klemme lietus notekrenei, cink. tērauds	(111675	gab.	2	J.PROPSTER
	Mērījumu spaile	(2100)	gab.	2	J.PROPSTER
	Stieples turētājs pie sienas, Ø 8mm,Nerus.tēr.	(111001)	gab.	5	J.PROPSTER
	Stieples turētājs-žņaugs notekcaurulei, ner. tērauda	(110 255)	gab.	4	J.PROPSTER
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
	NAI				
1.	***Ārējie elektroapgādes tīkli***				
	Kabelis ar alūminijas dzīslām	AXPK 4x70 mm2	m	170	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYY-J 3x1.0 mm2	m	18	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYY-J 3x1.5 mm2	m	62	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYY-J 5x2.5 mm2	m	26	
	Gala uzmāva	EPKT-0031	gab.	5	Raychem
	Sav. uzmava 3 dzīslu kabeliem 1,0-1,5 mm2, ārēja		kompl.	6	
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm	m	25	Evocab Flex
	Caurule, gofrēta	PE, 50mm	m	50	Evocab Flex
	Signāllente		m	184	
	Sav. Karba, v/a, IP44,PVC	A-box	gab.	1	
	Sav.spaile 2.5...50 mm²	KE61	gab.	4	Ensto
	Met kab.kanāls	40x40mm	m	8	(pacelums pie iekārtām)
	Cilindrisks, tērauda apgaismojuma stabs, L=6,5m		gab.	1	6,0m virs zemes
	Apgaismojuma staba pamats, betona ar blīvējumu		kompl.	1	
	Ielu gaismeklis ar Na spuldzi	1x150W E40 IP65	kompl.	1	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
	Celtniecības smilts		m3	6,8	
2.	***Sadaļņu iekārtas un ierīces***				
	Sadalne 800x600x250mm ar montāžas plati, DIN	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-3)

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā				
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)				
Izstrādāja	A.Drizļionoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				*Ekolat sia* **Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646**
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 4	Mērogs -	
Inv.Nr.	Paraksts	Datums						

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
	sliedi un stiprinājumiem				
	Sadalne 300x250x200mm ar montāžas plati, DIN sliedi un stiprinājumiem	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-4)
	Statne	S-2	gab.	1	JAUDA ,(GS-4)
	Lielā nosegkārba	NK-2	gab.	1	JAUDA,(GS-4)
	Pamatne	P	gab.	1	JAUDA,(GS-3)
	Ķemmveida fāzes kopne	3f,12 mod.	kompl.	3	
	Ievadslēdzis, 3-fazīgs,400V,Din sliedei	In=25A	gab.	1	
	Pārsledzis 1pol. , 3 pozic.	10A	gab.	1	
	Krēslas sledzis ar gaismas devēju		gab.	1	ABB TW1
	Taimers				ABB ATS-1M
	Automāts	1B6A	gab.	1	
	Automāts	1B10A	gab.	1	
	Automāts	1B16A	gab.	1	
	Automāts	3C16A	gab.	2	
	Automāts	3C25A	gab.	1	
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	
	Termostats ar iebūvētu sensoru sadalnēm		kompl.	1	
	Sildītājs sadalnēm	0.1 kW	gab.	1	
	Zemējuma kopne		kompl.	1	
	Nulles kopne		kompl.	1	
	Kontaktligzda 1f, v/a	230V, 16A, IP44,	gab.	1	
	Kontaktligzda 3f, v/a	400V, 16A, IP44,	gab.	1	
	Kontaktdakša	32A 400V IP65	gab.	1	
	Tranzitspaile 16-95 mm2	KE 67	gab.	4	Ensto
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5mm2	m	1	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0mm2	m	4	
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x4.0mm2	m	8	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16mm2	m	3	
3.	***Zemējuma kontūrs***				
	Zemējuma stienis	D16; 5000mm.	gab.	3	
	Pretkorozijas lenta		gab.	1	J.PROPSTER
	Horizontālais zemētājs	Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m	10	
	Zemējuma izvads, apaļstieple	Fe/Zn D10mm.	m	2	
	Zemējuma vads dz/zaļš	HO7V-K 1x16 mm2	m	6	
	Parējas spaile	SM2.11	gab.	1	ENSTO
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā					
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)					
Izstrādāja	A.Drizļonoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				EL	*Ekolat sia* **Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646**
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 5	Mērogs -		
Inv.Nr.	Paraksts	Datums							

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
4.	***Pamatdarbi***				
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm 0.7 m dziļumā		m	165	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 1 vai 2 caurulēm 1.0 m dziļumā		m	17	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu 3 -5 caurulēm		m	2	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blietiešanu zem.konturam		m	10	
	Balsta L=6,5 m uzstādīšana ar pamatni		gab.	1	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Būve:** Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā					
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)					
Izstrādāja	A.Drizļionoks		10.2014.	Obj. Reģ.Nr.: 1/SAK.P.P/014				EL	*Ekolat sia* **Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646**
				Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 6	Mērogs -		
Inv.Nr.	Paraksts	Datums							