Vispārīgie rādītāji

Markas TN lapu rasējumu saraksts

Nr.p.k.	Lapas nosaukums
TN-1	Vispārīgie rādītāji
TN-2	Ūdens atdzelžošanas stacijas Q-3.6m3/h plāns tehnoloģiskajām iekārtām
TN-3	Ūdens atdzelžošanas iekārtu un apsaistes tehnologiskā shēma
TN-4	Nogulšņu atdalītājs K3-1. Plāns. Griezums
TN-5	Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1. Plāns. Griezums.
TN-6	Noteküdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 2x8 m3/dnn Plāns. Griezums

TN komplekta pamatrādītāji*

Sistēmu nosaukumi	Nepieciešam. spiediens ievadam ūd.st.,m	Aprēķina patēriņš			Piezīmes
		m³/dnn(vidēj)	m³/h	l/s	
Dzeramais ūdens	25,0	20,0	3,6	1,0	
Nosacīti tīrā kanaliz. K3		1,0	0,12	0,03	
Sadzīves kanalizācija K1		16,0	11,52	3,2	

* - TN komplekta radītāji saskaņā ar iepriekš izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma pieņēmumiem.

** - Ūdensapgādes sistēma ar hidroforiem tehniski nespēj nodrošināt ārējās ugunsdzēsības prasības, ūdensvada tīkli un tehnologiskās iekārtas aprēķinātas tikai dzeramā ūdens padevei. Ārējās ugunsdzēsības prasības ir jārisina ārpus šī projekta ietvariem.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Projekta TN daļa izstrādāta saskaņā ar uzdevumu projektēšanai un normatīviem dokumentiem.
2. Plānotais ūdens padeves režīms, projektā: projektējamais urbums "Centrs"->ūdens sagatavošanas iekārtas-> hidrofors->patērētāji. Ierīkojot ūdens sagatavošanas staciju jāievēro iekārtu ražotāja un piegādātāja montāžas un ekspluatācijas prasības.
3. Projektā paredzēts nodrošināt standartiem atbilstošu, kvalitatīvu dzeramo ūdeni visā dzeramā ūdens ūdensapgādes sistēmā. Ūdens sagatavošnas iekārtām jānodrošinā dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām".
4. Ūdens sagatavošana Projektā iekļautajās iekārtās, balstīta dzelzs oksidēšanos (nogulsnēšanos) ar ūdens plūsmas dabisko aerāciju un tālāku filtrāciju spiediena filtros.
5. Filtru skalošanas ūdens tiks priekšattīrīts nostādinatājā un novadīts sadzīves kanalizācijā.
6. Pirms galīgās ūdens atdzelžošanas iekārtu izvēles ir jāveic kontrolanalīzes jaunizbūvētajā urbumā.
7. Saskaņā ar reljefu sadzīves kanalizācijas noteküdeņu pārsūknēšanai ieprojektēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1. KSS paredzēta no rūpnieciski izgatavotiem HDPR sūknētavas korpusa, ar iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem.
8. Ciema sadzīves notekūdeņu attīrīšanai ieprojektētas bioloģiskā tipa NAI ar kopējo ražību 16 m3/dnn.
9. Projektējamām NAI jānodrošina noteküdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī " prasībām. NAI izbūve un ekspluatācija saskaņā ar ražotāja prasībām.
10. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja *Tatjana Loginova*
(vārds, uzvārds)
50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)
10.2014 _____
(datums) (paraksts)

Šā būvprojekta TN daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta TN daļas vadītāja *Tatjana Loginova*
(vārds, uzvārds)
50-390LSGŪTIS
10.2014. _____
(datums) (paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	
				Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā	
Proj. vadīt.	T.Loginova		10.2014.	Lapas nosaukums	
Izstrādāja	J.Macijevskis		10.2014.	Vispārīgie rādītāji	
Pārbaudīja	J.Lapinska		10.2014.	Objekta reģistrācijas Nr.	1/SAK.P.P/014
Inv. Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: TN; Lapa: 1; Lapas: 6	

EL

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646