Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mārvien. cena,Ls; bez PVN	Mārvien. masa, kG	Skaits	Piezīmes
1.	**Apkure**					
2.	Radiators Rettig Heating Purmo Compact Ventil;maks.t. +120 C,spied.10 bar; kompl.ar atgais.					
3.	krānu un korķi; tabulārā siltuma jauda pie T11/T21/Tie=80/60/20 °C; PC 33-900-1000; 3333w	kompl.	-	-	1	Purmo vai anologs
4.	Radiatora Purmo Compact sliede, sienas	pāris	-	-	1	
5.	Radiatora Purmo Compact sienas kronšteins	kompl.	-	-	1	
6.	Termostatiskais ventilis D3805 taisns 1/2" Comap ar termostat. sensoru IF-1, 6-30 1005	gab	-	-	1	
7.	Radiatora atgaitas pievienojums 1/2" Arco T, taisnais	gab	-	-	1	
8.	Balansēšanas ventilis, MSV-I-15; Kv=0,8 m3/h; Pn10; 120 C; Dn15 Danfoss	gab.	-	-	1	
9.	Misiņa lodveida ventilis, Dn15 1/2" ONNLINE	gab.	-	-	1	
10.	Caurule,vara, Dn12x1	m			31	
11.	Caurule,vara, Dn15x1	m		-	1	
12.	Caurule, vara, Dn18x1	m		-	2	
13.	Gruntskrāsa; eļļas krāsa	kg / m2	-	-	0,38 / 1,4	
14.	Fasondaļas	kompl.	-	-	1	
15.	Hidrauliskā pārbaude	obj.	-	-	1	
16.						
17.	**Apkures sistemu demontaža**					
18.	Caurule, tērauda, melnā līdz Dn20	m			15	
19.	Atslēgšana no esošā stavvada Dn 15	gab.			4	
20.	Purmo Compact 400x800	gab.			1	
21.	Purmo Compact 31 400x1600 ar termostatisko ventili, sienas kronšteiniem (demontāža)	kompl.			1	
22.	Purmo Compact 31 400x1600 ar termostatisko ventili, sienas kronšteiniem (montāža)	kompl.			1	
23.	Pieslēgšana esošā stāvvada D12x1	gab.			2	
24.	Pieslēgšana stāvvada D18x1	gab.			2	
25.						
26.	**Ventilācija**					
27.	**N1**					
28.	Amalva apaļais kanāla ventilātors TD-250/100; N=24 W; 1~; 2200 rpm; L1100 m3/h;100Pa	gab			1	Amalva vai anologs
29.	Amalva ventilatora ātruma regulators Regul-2	gab			1	Amalva vai anologs
30.	Amalva filtra kasete un FKAP filtrs FKAP-100	kompl.			1	Amalva vai anologs
31.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø100; OS3-100	gab			8	Amalva vai anologs
32.	Amalva difuzors, nosūces; DVS-100; ar montāžas gredzenu	gab			3	Amalva vai anologs
33.	Amalva droseļvārsts AGRJ-D-100	gab			3	Amalva vai anologs
34.	Amalva pretgaitas vārsts RSK-R-100	gab			3	Amalva vai anologs
35.	Amalva sānu pievienojums AOT-100-100	gab			2	Amalva vai anologs
36.	Amalva gaisa vada līkums AT90-100	gab			3	Amalva vai anologs
37.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-100-50-600	gab			1	Amalva vai anologs
38.						
39.	**Ventilācijas sistemu demontaža**					
40.	Gaisa vada, 200x200, demontāža	m			8	
41.	Gaisa restes, 200x200, demontāža	gab			5	
42.						
43.	**Dūmu izplūde**					
44.	**DI-1**					
45.	Taisnstūra šahtas veida dūmu vārsts DVSM2 500/1000	gab			1	Amalva vai anologs
46.	Taisnstūra gaisa vads OF-1000x500-1200	gab / m			7 / 8,75	Amalva vai anologs
47.	Nedegošs akmens vates paklājs Paroc Pro Wired Mat 80, biezums 50 mm	m2			26,3	
48.	**DI-2**					
49.	Taisnstūra šahtas veida dūmu vārsts DVSM2 500/1000	gab			1	Amalva vai anologs
50.	Taisnstūra gaisa vads OF-1000x500-1200	gab / m			5 / 5,75	Amalva vai anologs

Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mārvien. cena,Ls; bez PVN	Mārvien. masa, kG	Skaits	Piezīmes
51.	Nedegošs akmens vates paklājs Paroc Pro Wired Mat 80, biezums 50 mm	m2			15,3	
52.	Jumtiņš 1500x1600	gab.			1	
53.						
54.	Caurumu izsišana griestos 600x1100	gab.			3	
55.	Caurumu izsišana jumtā 600x1100	gab.			2	
56.	Ugunsdrošs reģipsis GKF 2 kārtas	m2			77	
57.	Šūves noblīvē ar degtnespējīgu materiālu.	m			15	
58.	Jumta seguma metāla loknes	m2			6	
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

KOMUNĀLPROJEKTS

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Veselības un sociālās centra "Malta" ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana), Andrupenes ielā 28,Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	I.Petrova		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs

Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija

Pasūtījuma Nr.	14-34-005A	Mērogs	Stadija
Saskaņots			TP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		AVK-5	