


Pirmā stāva pārseguma plāns



Nomainot pārseguma fragmentu ar metāla sijām, sijas mūrī uzstādīt uz svaigas cementa javas M150, siju balstmezglus iebetonēt, katru 3. pārseguma siju enkurot mūra sienā (enkurošanai izmantot esošos enkurus, ja tādi ir), pielietojot tērauda enkurus. "Jaunās" tērauda sijas balsta demontējamo koka siju līgzās.

- Pirms monolīto konstrukciju betonēšanas jābūt izbūvētiem tehnoloģiskajiem atvērumiem: caurulēm elektrokabeļu izvietošanai (pēc elektrotehniskiem zīmējumiem) un ievietotām ieliekamām detaļām vai atstātiem caurumiem kanalizācijas tīklu šķērsojumiem ar grīdām un sienām. Caurumu piesaistes pieņemt pēc attiecīgo inženiertīklu risinājumiem.

Piezīmes
Monolītā dzelzsbetona pārseguma plātne starp tērauda sijām 100mm biezumā. Stiegras savienot ar siešanas paņēmienu, pārlaidums 35d, ne vairāk kā 50% stiegru vienā šķēlumā. Betona aizsargkārtas biezums no pārseguma plātnes malas līdz stiegru ārmai: -apakšējam stiegrojumam 25mm.

Pārseguma karkasa materiālu specifikācija

Marka, pozīcija	Nosaukums	Skaitls, gab.	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
-	Velmēts profils I IPE240; l _{kop} = 156.0 m	-	-	4790.0	S355
-	Velmēts profils I IPE220; l _{kop} = 127.0 m	-	-	3330.0	S355
-	Velmēts profils I HEA240; l _{kop} = 26.0 m	-	-	1570.0	S355
	Plakandzelzs t=10mm	-	-	100.0	S235

9790.0

Kopējā materiālu specifikācija pārsegumam

Marka, pozīcija	Nosaukums	Skaitls, gab.	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
-	Stegra Ø 8 B500B; L _{kop} =3000.0m	-	-	1200.0	B500B
-	Betons C20/25	-	17.0	-	Izlidzinoša kārtā
-	Ekstrudēts putupolistirols b=50	-	100.0 m²	-	-
-	Ekstrudēts putupolistirols b=70	-	100.0 m²	-	-
-	Keramzīts	-	29.0	-	frakcija 2-4 mm
-	Betons C20/25	-	23.5	-	-

SA "MUUR"
Reģ. Nr. 4240302003
Būvkomersanta reģ. Nr. 9137-R
Dīraus iela 21-42, Rēzekne, LV-4601
Pakalpojuma līnija 13-4, Rēzekne, LV-4601
mob. t. : 26456498; e-pasts: muur_birojs@inbox.lv

Būvprojekta vad.	L. Līce		
Būvkonstruktor	N. Žukova		
Pasūtītājs:	DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE		
Objekts:	DRICĀNU VIDUSSKOLAS PĀRBŪVE		
Objekta adrese:	DRICĀNOS, DRICĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ		
Rasējuma nosaukums:	Pirmā stāva pārseguma plāns		
Pasūtītāja Nr.:	M 14/2016	Stadija:	BP
Reģ. Nr.:	M 14/2016	Būvprojekta sadaļa	BK
Datums:	12.05.2016.		
Mērogs:	1:100	Rasējuma Nr.	BK-102
Lapas Nr.:		Lapu skaits.:	
Rasējuma nosaukums.:			