

UK DAĻAS MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
1	<u>Ūdensapgādes tīkli U1</u>			
1	Ūdensvada caurule ārējiem tīkļiem PE, PN 10, DN/OD32, ar EM savienojumiem, iebūve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa	m	15,0	
2	Ūdensvada caurule iekšējiem tīkļiem, daudzslāņu PPR, d25x2,3, ar lodējamiem savienojumiem un veidgabaliem, iebūve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa vai starpsienās	m	21,5	
3	Ūdensvada caurule iekšējiem tīkļiem, daudzslāņu PPR, d20x1,9, ar lodējamiem savienojumiem un veidgabaliem, iebūve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa vai starpsienās	m	16,5	
4	Līkums 90°, PE, PN 10, DN/OD32, elektrometināms	gab.	5	
5	Aļscargāšana PE, DN/OD32 caurulei, l=400mm	gab.	1	
6	Pārēja PE Dn32>Me Dn3/4", PN10, misija	gab.	1	
7	Līkums 90°, PN 10, DN3/4", misija	gab.	1	
8	T-gabals, PN 10, DN3/4", misija	gab.	1	
9	Ūdens rupjais filtrs, PN 10, DN3/4", misija	gab.	1	
10	Ūdens mērītājs ar saskrūvēma Dn20, PN10, Q=2,5m³/h	gab.	1	
11	Pārēja Dn3/4"-PPR Dn25, PN10, misija	gab.	1	
12	Pārēja Dn3/4"-PPR Dn20, PN10, misija	gab.	1	
13	Išcaurule PN 10, DN3/4", misija	gab.	2	
14	Lodveida ventlis DN3/4", misija, PN25	gab.	1	
15	Lodveida ventlis DN1/2", misija, PN25	gab.	4	
16	Leņķveida lodveida ventlis, misija, PN16, DN15mm, ar montāžu virs sienas santehniško iekārtu pieslēgšanai	gab.	8	
17	Fijansa izliektu jaucočkrānu un klozetpodu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/	kopl.	8	
18	Elektrisko ūdens sildeitāju pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/	kopl.	3	
19	POLAR II salu iztunģis laistģšanas krāns PN10, DN15, uztađģšanai 20-50 cm biežā sienā, automātiškā drenāžas sistēma, ar droģības rokuri un montažu	kopl.	1	
20	Servisa lūka 300x300mm, metāla, slēdzam, iebuvējama ārsienā	kopl.	1	
21	Paľģmateriāli ūdensapģģades sistēmas U1 montaži - blģves, skrģves, kronsģeini, stipriņģjumi utt.	kopl.	1	
22	Sistēmas skaloģana, dezinģfekcija, hidrauliskā pārbauģe, nodoģana ekspluatācijas	m	53,0	
2	<u>Karstā ūdensapģģades tģkli S3</u>			
1	Ūdensvada caurule iekģģejģm tģkliem, daudzslāņu PPR, d20x1,9, ar lodējamiem savienojumiem un veidģabaliem, iebģuve atklātā tranģģāj zem grģdas lģmeņa vai starpsienās	m	17,5	
2	Sģtumģzolaģcija 20mm PPR caurlei Dn20 ar iebģvi	m	17,5	
3	Lodveida ventģis DN1/2", misiņa, PN25	ģab.	3	
4	Leņķveida lodveida ventģis, misiņa, PN16, DN15mm, ar montažu virģ sienas santehniģsko iekārtu pieslēģģšanai	ģab.	6	
5	Fģansa izliektģu jaucočkrānu pieslēģģums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precģģejģms uz vietas/	kopl.	6	
6	Elektriģsko ūdens sildeitģju pieslēģģums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precģģejģms uz vietas/	kopl.	3	
7	Paľģģmateriāli ūdensapģģades sistēmas U1 montaģģi - blģves, skrģģves, kronsģeini, stipriņģģjumi utt.	kopl.	1	
8	Sistēmas skaloģģana, dezinģģfekcija, hidrauliskā pārbaude, nodoģģana ekspluatācijas	m	17,5	

Nr.	Izpidāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
3	Sadzīves kanalizācijas tīkli K1			
1	Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD110mm, uzmvau tīpa, iebuve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa	tm	4,2	
2	Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD75mm, uzmvau tīpa, iebuve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa	tm	20,0	
3	Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD50mm, uzmvau tīpa, iebuve atklātā tranšējā zem grīdas līmeņa	tm	7,5	
4	Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD110mm, uzmvau tīpa, iebuve stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteinu - stāvavads	tm	3,6	
5	Revīzijas stāvavads, PVC, 90°, DN110/110 noslēdzama	gab.	1	
6	Ventilācijas stāvavads D110 ventilācijas mezgls virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā) ar montāžu	kompl.	1	
7	Servīsa tūka 200x200, plastikāta, iebūvējama aizsargkārbā	kompl.	1	
8	PVC pareja OD75-50	gab.	2	
9	PVC trejgabals 45°, OD110/110/110	gab.	2	
10	PVC trejgabals 45°, OD110/50/110	gab.	1	
11	PVC trejgabals 45°, OD75/50/75	gab.	3	
12	PVC krustgabals 45°, OD75/110/75	gab.	1	
13	PVC līkums 45°, OD110	gab.	8	
14	PVC līkums 45°, OD75	gab.	12	
15	PVC līkums 45°, OD50	gab.	8	
16	PVC līkums 90°, D50	gab.	6	
17	Klozetpodu pieslēgums K1 ar elastīgo manžeti Dn110	kompl.	2	
18	Izlietņu pieslēgšana K1 sistēmai	kompl.	6	
19	Palīgmateriāli sistēmas K1 montāžai	kompl.	1	
4	Santehnika			
1	Izlietne, keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, ar atbaltkājū	kompl.	5	
2	Izlietne, keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, piemērota cilvēkiem ar kustību	kompl.	1	
2	Viensviras jāucējkrāns keramiskajai izlietnei 1/2"	kompl.	6	
3	Klozetpos, keramisks, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla enģes	kompl.	1	
3	Klozetpos, keramisks, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla enģes	kompl.	1	
4	Klozetpos, keramisks, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla enģes, piemērots cilvēkiem ar kustību	kompl.	1	
4	Elektriskais ūdens sildītājs V=15L, P=2,0kW, 220V, ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs izlietnes	kompl.	2	
4	Elektriskais ūdens sildītājs V=50L, P=2,0kW, 220V, horizontālais ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs paplāpīrijums izlietnei un klozetpodam, kas paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pie sienas stiprināmi rokturi, atliecamas atbaltis)	kompl.	1,0	
4	Pārējie darbi			
1	Aizsargkārbas 300x300x3000 izbūve pie stena, metāla profilu karkass apšūts ar mitrumizturīgā regipsa plātnēm	tm	2,7	
2	Keramiskās izlietnes uzstādīšana	kompl.	6	
3	Keramiskā klozetpoda uzstādīšana	kompl.	2	
4	Elektriskā ūdens sildītāja uzstādīšana	kompl.	3	

PIEZĪMES

- Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.
- Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.
- Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kurām nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotāji firmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Par liekās grunts, būvgružu u.c. izvēšanu un utilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs
- Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām, tehniski analoģām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ekspluatējošajām organizācijām un Autorizraugu.

SIA "MUIR"

Reģ.Nr.:42403028203

Būvkomersanta reģ.Nr.: 9137-R

Darzu iela 21-42, Rēzekne, LV-4601

Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV- 4601

mob. t.: 26456498, e-pasts: muir.bti@inbox.lv

muir

Proj. UK daļas vad.	A. Fjodorovs	

Pasūtītājs:	DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE	
Objekts:	DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVE PAR FELDŠERU PUNKTA ĒKU	
Objekta adrese:	"KASTAŅI", DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS	
Rasējuma nosaukums:	UK DAĻAS MATERIĀLU UN DARBU APJOMI	
Pasūtījuma Nr.:	M 32./2015	Stadija: BP
Reģ.Nr.:	M 32./2015	Būvprojekta sadala
Datums:	25.01.2016.	ŪK
Mērogs:	BM	Rasējuma Nr. UK-05
Lapas Nr.:		Lapu skaits.: 5
Rasējuma nosaukums.:	Kastani Dricani UK.dwg	

 SIA "MŪUR" Reģ.Nr.-42403028203 Būvkomersanta reģ.Nr. 9137-R Dārzu iela 21-42, Rēzekne, LV-4601 Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV-4601 mob. t. : 26456498, e-pasts: mūr.drojs@inbox.lv			
Proj. UK daļas vad.	A. Fjodorovs		
Pasūtītājs:	DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE		
Objekts:	DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVE PAR FELDŠERU PUNKTA ĒKU		
Objekta adrese:	"KASTAŅI", DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS		
Rasējuma nosaukums:	UK DAĻAS MATERIĀLU UN DARBU APJOMI		
Pasūtījuma Nr.:	M 32./2015	Stadija:	BP
Reģ. Nr.:	M 32./2015	Būvprojekta sadaļa	ŪK
Datums:	25.01.2016.		
Mērogs:	BM	Rasējuma Nr.	UK-05
Lapas Nr.:		Lapu skaits.:	5
Rasējuma nosaukums.:	Kastani Dricani UK.dwg		