

UKT DAĻAS MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

Nr.	Izpidāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
1	<u>Ūdensapgādes tīkli U1</u>			
1	Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, PN 10, DN/OD32, ar EM savienojumiem, iebūve atklātā tranšējā ar vairogiem, iebūves dziļums h=1.80-2.00m	m	35,5	
2	Sedīs Dn100 ar -i vītņi 1 1/4", DCI, PN10, ar montāžu skatakā	gab.	1	
3	Ventītis 1 1/4", ar -i/-ā vītņēm, misiņa, PN25	gab.	1	
4	Pāreja no PE Dn32 caurules uz -ā vītņi 1 1/4"	gab.	1	
5	Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai	kompl.	1	
6	Sistēmas skalošana, dezinfekcija, hidroaizīskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā	m	35,5	
2	<u>Segumu atjaunošana UKT izbūves zonā</u>			
1	Melnzeme 10-15cm pamatnes ierīkošanai	m3	8	
2	Zāļāja atjaunošana - daudzgadīgu zāļāja sēklu iesēšana	m2	53	
3	<u>Pāreja darbi</u>			
1	Precizēt projektējamo komunikācijas šķērsošanas vietas	vieta	2,0	
2	Ūdensapgādes tīklu trasējuma nosprausana pirms būvdarbu uzsākšanas	kompl.	1,0	
3	Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam DN100	vieta	1,0	
4	Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana	kompl.	1,0	
5	U1 sistēmas izpildshēmas izstrāde	kompl.	1,0	
3	<u>Ūdensapgādes tīklu izbūves darbi (zemes darbi)</u>			
1	Tranšējas rakšana, (hvid=1.80m) projektēto cauruļvadu montāžai	m ³	63,9	
2	Smiltis pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai	m ³	14,4	
3	Tranšējas aizbēršana ar izrakto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma	m ³	49,5	
4	Liekās grunts transports uz atbērtni 5km attālumā	m ³	14,4	
2	<u>Sadzīves kanalizācijas tīkli K1</u>			
1	PP gludsieni kanalizācijas caurule OD160mm, uznavu tipa, iebūves klase SN8 ar iebūvi atklātā tranšējā, iebūves dziļums līdz 1.50mm	m	51,0	
2	PVC kanalizācijas caurule OD110mm, uznavu tipa, iebūves klase SN8 ar iebūvi atklātā tranšējā, iebūves dziļums līdz 1.50mm		5,0	
3	Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,33m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un līķa Pn=40tn ar teleskopu	kompl.	1,0	

Nr.	Izpidāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
4	Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,17m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un līķa Pn=40tn ar teleskopu	kompl.	1,0	
5	Plastmasas skatakas DN400mm, sekciju tipa, h=1,20m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un līķa Pn=12.5tn ar teleskopu	kompl.	1,0	
6	Aizsargcauda PP D160 caurulei iekaišanai dz/b elementos	gab.	1,0	
7	PVC pāreja OD160>110mm	gab.	1,0	
8	PVC tīkums 45°, OD110	gab.	1,0	
9	Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai	kompl.	1,0	
10	Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija	m	56,0	
2	<u>Pāreja darbi</u>			
1	Precizēt projektējamo komunikācijas šķērsošanas vietas	vieta	1,0	
2	Sadzīves kanalizācijas tīklu trasējuma nosprausana pirms būvdarbu uzsākšanas	kompl.	1,0	
3	Pieslēgšanās esošajai sadzīves kanalizacijai	vieta	1,0	
4	Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana	kompl.	1,0	
5	Esošā asfaltseguma griešana un demontāža tranšējas platumā	m2	16,0	
6	Esošā stenda demontāža pirms būvdabiem un uztīdīšana pēc būvdarbu veikšanas	kompl.	1,0	
7	K1 sistēmas izpildshēmas izstrāde	kompl.	1,0	
3	<u>Segumu atjaunošana UKT izbūves zonā</u>			
1	Melnzeme 10-15cm pamatnes ierīkošanai	m3	8,5	
2	Zāļāja atjaunošana - daudzgadīgu zāļāja sēklu iesēšana	m2	56	
3	Asfaltseguma atjaunošana tranšējas platumā	m2	16	
4	Bruģa atjaunošana tranšējas platumā	m2	3	
3	<u>Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi (zemes darbi)</u>			
1	Tranšējas rakšana, (hvid=1.30m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 5km attālumā	m ³	72,8	
2	Smiltis pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai	m ³	22,7	
3	Tranšējas aizbēršana ar izrakto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma	m ³	50,1	
4	Liekās grunts transports uz atbērtni 5km attālumā	m	22,7	

PIEZĪMES

- Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.
- Vīsas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.
- Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Par liekās grunts, būvgružu u.c. izvešanu un utiilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs
- Speciflikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām, tehniski analogām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ekspluatējošajām organizācijām un Autorizraugu.



Reģ.Nr.-4243028203
Būvkomersanta reģ.Nr. 9137-R
Darzu iela 21-42, Rēzekne, LV-4601
Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV-4601
mob.t.: 26456498; e-pasts: muur_birojs@inbox.lv

SIA "MUUR"

Proj. UK daļas vad.	A.Ļodotrovs		
Pasūtītājs:	DRICĀŅU PAGASTA PĀRVALDE		
Objekts:	DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVE PAR FELDŠĒRU PUNKTA ĒKU		
Objekta adrese:	"KASTAŅI", DRICĀŅI, DRICĀŅU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS		
Rasējuma nosaukums:	UKT DAĻAS MATERIĀLU UN DARBU APJOMI		
Pasūtījuma Nr.:	M 32/2015	Stadija:	BP
Reģ.Nr.:	M 32/2015	Būvprojekta sadala	UK
Datums:	25.01.2016.		
Mērogs:	BM	Rasējuma Nr.	UKT-06
Lapas Nr.:		Lapu skaits.:	6
Rasējuma nosaukums.:	Kastani Dricani UK.dwg		