



Piezīmes:

- 1. Metāla kvadrātauruļu savienojumi tiek veidoti metinot;
- 2. Metinājuma šuves un kopējo karkasu nepieciešams slīpēt, gruntēt un krāsot;
- 3. Jumta karkas tiek veidots atsevišķi, montēts pie sienu karkasiem izmantojot skrūves M12 ;
- 4. Nepieciešams veikt šuvju pirmsapstrādi pirms karkasa krāsošanas;

Šķirošanas konteineru novietnes tehniskais risinājums							
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rēzeknes novada pašvaldība		Mērogs	Lapa
Arhitekts	Ilmārs Romančuks					1:20	6
				GRIEZUMS 4-4 M 1:20		Lapas	