


U= 400/230V.

1.STĀVA PLĀNS M 1:100



RENOVĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
101	Gaitenis	69.20
102	Darbmācības klase	31.80
103	Kāpņu telpa ar pacēlāju invalīdiem	16.40
104	WC (zēniem)	11.20
105	WC (meitenēm)	8.90
106	Apkopības telpa	3.30
107	WC (invalīdiem)	3.40
108	Sanmezglu priekštelpa	5.00
109	Palīgtelpa	10.80
110	Tehniskā telpa	6.90
KOPĀ		166.90

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

Gaismeklis plānā	Gaismekļa apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
E [0]	Gaismeklis "IZEJA" ar kompakto luminiscences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;	GEF (GLAMOX) vai
[1]	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 1x36W, ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,	TINA (M) CL 236 (GLAMOX) vai ekvivalents
[2]	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,	C60-S SL/SU 249 (GLAMOX) vai ekvivalents
[2A]	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	C60-S SL/SU 249 (GLAMOX) vai ekvivalents
[3]	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu	D20-R210 218 SI IP44 Opal (GLAMOX) vai ekvivalents
[3A]	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompakto luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44 ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl., ar dekoratīvu stiklu	D20-R210 218 SI IP44 Opal (GLAMOX) vai ekvivalents
[4]	Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu	SALA OP 118 (GLAMOX) vai ekvivalents
[5]	Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	C10-R600 414 SL (GLAMOX) vai ekvivalents
[5A]	Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	C10-R600 414 SL (GLAMOX) vai ekvivalents
[6]	Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,	C10-R SU 235 (GLAMOX) vai ekvivalents

[6]	Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,	C10-R SU 235 (GLAMOX) vai ekvivalents
[6A]	Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	C10-R SU 235 (GLAMOX) vai ekvivalents
[7]	Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,	tipu prezicēt
[7A]	Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	tipu prezicēt
[8A]	Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	(GLAMOX) vai ekvivalents

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Slēdža apzīmējums plānā	Slēdža apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
[1]	Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20	
[2]	Divpola slēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20	
[3]	Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai 230V, 10A, IP44	
[4]	Divpola hermētisks slēdzis zemapmetuma instalācijai 230V, 10A, IP44	
[5]	Vienpola parslēdzis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20	



ARHITEKTU BIROJS

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ. nr.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601

Nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija

Adrese:

Rāznas iela 17, Kaunata,
Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

Pasūtītāja Nr.

REM_1313

Rasējums:

1.STĀVA PLĀNS

AR APGAISMOJUMA ELEKTROTOKLIEM

Arhīva reģistrācijas Nr.

Rasējuma marka

Stadija

Mērogs

Lapa

Lapas

REM_1313

EL

TP

1:100

6

7