


1.STĀVA PLĀNS M 1:100



REKONSTRUĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
101	Gaitenis	69.20
102	Darb mācības klase	31.80
103	Kāpņu telpa ar pacelāju*	16.40
104	WC (zēniem)	11.20
105	WC (meitenēm)	8.90
106	Apkopības telpa	3.30
107	WC *	3.40
108	Sanmezglu priekštelpa	5.00
109	Palīgtelpa	10.80
110	Tehniskā telpa	6.90
KOPĀ		166.90

* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām

PIEZĪMES.

1. Par nosacīto atzīmi +0,000 pieņemts esošais 1. stāva grīdas līmenis.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR - 3.
4. Izmēri ir atbilstoši ēkas inventarizācijas lietā esošajiem.
5. L* - logu ailu stikla paketes aplīmēt ar matētu līmplēvi.
6. Vietās, kur pie reģipša konstrukcijas starpsienām tiek montētas santehniskās ierīces (izlietnes, podi, roku balsti), sienu konstrukciju stiprināt, izmantojot speciālus profilus.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Esošās ķieģeļu sienas/starpsienas		Aizmūrēta aila ar ķieģeļu M100, java M25
	Esošie logi		Projektējamas ģipškartona starpsienas
	Demontējamas nenesošas sienas		Esoša aila
	Rekonstruējamo telpu robeža		

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				<div>Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601</div> <div>Nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija</div> <div>Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>REM_1313</div>	
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: 1.STĀVA PLĀNS (AR IEKĀRTU IZVIETOJUMU)					
Būvpr.AR daļas vad.	I. Buka		05.2013.	Arhīva registrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Arhitekts	G.Rubiķe		05.2013.	REM_1313	AR, IE	TP	1:100	1	11