


2.STĀVA PLĀNS M 1:100



REKONSTRUĒJAMO TELPU EKSPĻIKĀCIJA

TELPAS NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
201	Gaitenis	51.80
202	Mājturības klase	32.10
203	Darb mācības klase	31.80
204	Mācību telpa	31.80
205	IUK telpa	31.50
206	IUK telpa	18.30
207	Kāpņu telpa ar pacēlāju*	16.40
208	Palīgtelpa	12.10
209	IUK telpa	42.70
210	Mājturības klase	31.80
211	WC *	5.10
212	WC (meitenēm)	12.50
213	Sanmezglu priekštelpa	6.60
214	WC (zēniem)	12.30
215	Apkopējas telpa	3.10
KOPĀ		339.90


\* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām

PIEZĪMES.

1. Par nosacīto atzīmi +0,000 pieņemts esošais 1. stāva grīdas līmenis.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR - 3.
4. Izmēri ir atbilstoši ēkas inventarizācijas lietā esošajiem.
5. Saliekamās bēniņu kāpnēs - LWK Komfort no [www.jumtalogs.lv](http://www.jumtalogs.lv) vai ekvivalents. Izmērus precizēt pirms izgatavošanas.
6. L\* - logu ailu stikla paketes aplīmēt ar matētu līmplēvi.
7. Vietās, kur pie reģipša konstrukcijas starpsienām tiek montētas santehniskās ierīces (izlietnes, podi, roku balsti), sienu konstrukciju stiprināt, izmantojot speciālus profilus.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Esošās ķieģeļu sienas/starpsienas		Aizmūrēta aila ar ķieģeļu M250, java M25
	Esošie logi		Projektējamas ģipškartona starpsienas
	Demontējamas nenesošas sienas		Esoša aila
	Rekonstruējamo telpu robeža		

<div><div>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601				Pasūtījuma Nr. REM_1313	
Nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads									
Amata nosaukums		Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: <b>2.STĀVA PLĀNS (AR IEKĀRTU IZVIETOJUMU)</b>				
Būvpr.AR daļas vad.	I. Buka		05.2013.	Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Arhitekts	G.Rubiķe		05.2013.	REM_1313	AR, IE	TP	1:100	2	11