



ĢENERĀLPLĀNS AR PROJEKTĒJAMĀM NAI
M 1:250



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Projektējamais ceļš ar optimāla grants maisījuma segumu
- Labiekārtošanas darbu laukums
- Projektējamais nožogojums
- Rekonstruējamais žogs
- V-1 Projekt. vārti (platums 4.5m) ar metāla sietu
- V-2 Projekt. vārtiņi (platums 1.5m) ar metāla sietu
- Aizbērums



Šī būvprojekta ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ĢP daļas vadītāja
N.Roslyak
(vārds, uzvārds)
20-482
(sertifikāta Nr.)
07.2012. (datums)
(paraksts)

ĒKU UN BŪVJU EKSPĻIKĀCIJA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Tip. projekts	Stāvu skaits	Apbūves platība m²	Būv-kub. m3	Uguns notur. pakāpe	Būves klasif. kodi(CC)
	Esošās ēkas						
13	Esošais aerotens (demontējamais)						
14	Esošie bīdīši I pakāpes pēcatīrīšanai						
15	Esošie bīdīši II pakāpes pēcatīrīšanai						
16	Izplūdes vieta						
17	NAI palīgēka						
	Projektējamās ēkas						
6	Projektējamais aerotens DN5000 (2.gab.) ar ražību 30 m³/dnn katrs			39.25	60		22230201
7	Aka ar kompresoriem DN1500			1.77			222302
8	Dūņu mineralizators, DN2000			3.14			222302
9	Skataka ar ūdens rezervi septisko notekūdeņu atšķaidīšanai DN1500.			1.77			222302
10	Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas aka DN2000.			3.14			222302
11	Izplūdes vieta						222302
K1-25	Kontrolaka (līdz attīrīšanai) DN1000			0.785			222302
K1-26	Sadales aka DN2000			3.14			222302
K1-27	Pagrieziens aka DN1000			0.785			222302
K1-28	Pagrieziens aka DN1000			0.785			222302
K1-29	Kontrolaka (pēc attīrīšanas) DN1000			0.785			222302
K1-30	Aka ar plusmas mērītāju DN1500			1.77			222302

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
1	Laukuma ar grants segumu ierīkošana	m²	188	Tips G-1
2	Laukuma žoga ierīkošana (siets ar stabiem)	t/m	35	Hžoga=1.5m Sstabu=2.5m
3	Vārtu V-1 uzstādīšana, (platums 4.5m)	gab.	1	
4	Vārtu V-2 uzstādīšana, (platums 1m)	gab.	1	
5	Zālāja ierīkošana	m²	504	
6	Esošā žoga rekonstrukcija	t/m	330	Hžoga=1.5m Sstabu=2.5m
	a) dzelzsbetona stabi	gab	20	Sstabu=2.5m
	b) metāla siets	m	330	Hžoga=1.5m
7	Esošo divu aerotenu demontāža			
	a) dzelzsbetona konstrukcijas	m³	28	
	b) metāla konstrukcijas	t	10	

TERITORIJAS BILANCE

Nosaukums	Platums	
	m²	%
Apbūves laukums	57	8
Ceļi un laukumi	188	25
Apzāļošana	504	67
Kopā:	749	100

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Udenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čonajas pagastā Rēzeknes novadā
ĢP daļas vad.	N.Roslyak		07.2012.	Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar projektējamām NAI.
Izstrādāja	R.Latkovska		07.2012.	Objekta reģistrācijas Nr.	ČPP/032/01
Inv.Nr.				Proj. stadija	TP
				Marķa	ĢP
				Lapa	2
				Mērogs	1:250
					EL Ekolatsia
					Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646