


PROJEKTĒJAMO NAI TERITORIJA.ZEMES DARBU KARTOGRAMMA.ZEMES MASAS BILANCE.

M 1:250.



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Veco NAI aizbērums
- Ieraukums

Uzbērums, m3	Kopā	+257
Ieraukums, m3		-6

+S=394m2
-S=58m2

N.p.k.	DARBU NOSAUKUMS UN GRUNTS APJOMS	DAUDZUMS,m	
		UZBĒRUMS (+)	IZRAKUMS (-)
1	Augsnes slāņa noņemšana		
	a) uzbēruma vietā		-118
	b) ieraukuma vietā		-18
2	Augsnes grunts izlietošana		
	a) zālāja ierīkošanai	76	
	b) nogāzu nostiprināšanai	6	
	Kopā:	82	-136
		-54	
3	Plānošana pēc kartogrammas 257-82=175	175	
	Plānošana pēc kartogrammas 6-18=-12		-12
4	Minerālās grunts uzbērums auglīgās zemes uzbēruma vietā.	118	
5	Labojumi: a) no ceļiem		-81
	Kopā:	293	-93
	Minerālās grunts nepietiekamība:	200	
6	Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar eskavatoru attālumā līdz 50m (uz rezervi).	200	
7	Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu.	81	
8	Liekas augu grunts iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana ar autotransportu 50m attālumā (uz rezervi).	82	
9	Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru un pievešana ar autotransportu no attāluma līdz 5 km (no rezerves).	200	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā			
ĢP daļas vad.	N.Roslyak		07.2012.	Lapas nosaukums	Projektējamo NAI teritrija.Zemes darbu kartogramma.Zemes masas balance.			
Izstrādāja	R.Latkovska		07.2012.	Objekta	ČPP/032/01			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646
				TP	ĢP	4	1:250	