





PAMATU PLĀNE PP-1
(aerotenkiem)

M 1:100




MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZ.	VIEN. MASA kg.	PIEZĪMES
		Pamatu plātne PP-1			
		Metāla izstrādājumi			
1	VS 5781-86	Ø12AIII, l=6080mm	134	5.4	723.6 kg.
2	VS 5781-86	Ø12AIII, l=13280mm	62	11.8	731.6 kg.
3	VS 5781-86	Ø10AIII, l=270mm	1350	0.17	230.0 kg.
		Materiāli			
		Betons kl B15, m3	25.0		
		Šķembas m3	18.0		
		Smilts m3	14.0		



1. Vispārējas piezīmes sk. lapā DZK-1.
2. No stiegras 1;2 veidot siets.
3. Grunts ūdens līmenis ir +148.20 m virs jūras līmeņa.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā			
DZK daļa vad.	N. Roslyak		07.2012.	Lapas nosaukums	Pamatu plātne PP-1			
Izstrādāja	R. Latkovska		07.2012.	Objekta reģistrācijas Nr.	ČPP/032/01			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	 Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646
				TP	DZK	2	1:100	