


SŪKŅU STACIJA AR ĶĪĻVEIDA AIZBĪDNI UN ATKRITUMU GROZU



SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1	HDPE sūknētavas tvertne DN1200 H=4250, SIA "KRABO" (Stiprības klase SN pamatota ar aprēķiniem)	kompl.	1
2	Iegremdējamais notekūdeņu sūknis WILO MTS 40/21-3-400 Q=1.6l/s, H=9.258m ar griezēju	kompl.	2
3	Atloku pretvārsts DN 50, komplektā ar nerūsējošā tērauda AISI 304 skrūvēm	gab.	2
4	Atloku aizbīdnis DN 50, komplektā ar nerūsējošā tērauda AISI 304 skrūvēm	gab.	2
5	Sūkņu atbalsta pēda DN 40/50	gab.	2
6	Stiklašķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar pretslīdes materiālu	gab.	1
7	HDPE trejgabals ar kontaktmetinātiem veidgabaliem OD50	gab.	1
8	Ventilācijas izvads DN110	kompl.	1
9	Kabeļa ievads DN75	gab.	1
10	Slēdzama, siltināta alumīnija lūka	kompl.	1
11	HDPE spiedvads OD50 PN 10 kontaktmetināts	kompl.	2
12	Nerūsējošā tērauda AISI 304 ķēdes sūkņa izcelšanai	gab.	2
13	Cinkota tērauda sūkņa vadulas	gab.	2
14	HDPE ieplūde sūknētavā De=250	gab.	1
15	Līmeņa pludiņslēdzis (KS-10)	gab.	3
16	Sūknētavas enkurošanas gredzens (Ø1600mm, h=200mm) (Enkurojuma biezumu, platumu jāpamato ar aprēķiniem*)	kompl.	1
17	Pacelšanas cilpas	gab.	2
18	Nerūsējošā tērauda AISI 304 grozs ar vadulām	kompl.	1
19	Ķīļveida aizbīdnis DN250 ar pagarinātājkātu	kompl.	1
20	Sūkņa vadības automātikas skapis ar atbalsta kāju	kompl.	1

Piezīmes:
- Sūknētavas tehnoloģiskais risinājums, plāns un griezumī izstrādāti saskaņā ar sūknētavu piegādātāju SIA "KRABO".

<div>KRABO®</div> <div>SIA "KRABO", Rīga, Maskavas iela 227, LV-2019 www.krabo.lv, mail: info@krabo.lv tel.: +371 67298880, fax: +371 67298881</div>			<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>SIA "Ekolat"</div>			
			<div>OBJEKTS:</div> <div>Ratnieku ciems, Rēzeknes novads</div>			
			<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>Kanalizācijas sūkņu stacija</div>	STADIJA	LAPA	LAPAS
				<div>DATUMS:</div> <div>2.07.2012.</div>		<div>MĒROGS:</div> <div>B.M.</div>
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS				
PĀRBAUDĪJA	V.Baumanis					
IZSTRĀDĀJA	M.Rudevics					