


Apzīmējumi:

	A/b seguma mala
	Nomales mala
	Zemes īpašumu robeža
	Ass līnija
	Nomaļu uzpildīšana
	Minerāl mat. piebērums
	Augu zemes iekļāšana
	136.46
	2
	Betona bruģakmens segums H=6cm
	Ietves apmale
	Plastmasas signālstabiņš ar dzeltenu atstarotāju
	Demontējamie objekti

Griezums 1-1
M1 :50



Betona bruģakmens	H=6cm
Smiltis / cementa (8/1) izlīdzinošais slānis	H=5cm
Dolomīta šķembu maisījums (0/45)	H=20cm
Sait. dm. smiltis sl. kf>1m/dnn	H=30cm
Esošā grunts	

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti metros, kritumi procentos, ja nav norādīts citādi;
- Koordinātu sistēma LKS-92, Baltijas augstumu sistēma;
- Materiālu un darbu veikšanas specifikācijas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012";
- Projekts izstrādāts, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehniskiem noteikumiem, inženiertopogrāfisko plānu ar apakšzemes komunikācijām un saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo kabelu izvietojumu dabā un to ielikšanas dziļumu;
- Pirms būvniecības darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības darbu apjomiem;
- Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas, ievērojot komunikāciju aizsardzības noteikumus;
- Izmantot Latvijā vai ES sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.



REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:

Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

Pasūtītāja Nr.

REM_2113

Nosaukums:

Skolas ielas rekonstrukcija(0.3km)

Adrese:

Rogovka,Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads

Amata nosaukums

Vārds,uzvārds

Paraksts

Datums

Rasējums:

HORIZONTĀLAIS PLĀNS, APRĪKOJUMS

Būvprojekta vad.

J. Romanova

04.2013.

Būvpr.CD daļas vad.

I.Kājiņš

04.2013.

Arhīva reģistrācijas Nr.

Rasējuma marka

Stadija

Mērogs

Lapa

Lapas

REM_2113

GT-1a

TP

1:500

1

1