FASĀDE ASĪS 4-1 M 1:100



FASĀDE ASĪS 1-4 M 1:100



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI REKONSTRUĒJAMAJAM APJOMAM

jumta segums (projektējams) - gludās metāla loksnes ar Pural pārklājumu, krāsa RR 23, Ruukki CLASSIC vai ekvivalents.

lietusūdens noteku caurules (projektējamas) - Ø 125 mm, kā arī palodzes logiem, apmale skurstenim, sniega barjera - karsti cinkots skārds ar poliestera pārklājumu, krāsa RR-23, Ruukki vai ekvivalents.

cokola apdare - krāsots apmetums, tonis - NCS S 4000-N pēc *Beckers colour system* kataloga.

fasādes apdare - krāsots, strukturēts apmetums, tonis - NCS S 0507-Y pēc *Beckers colour system* kataloga.

fasādes apdare - krāsots, strukturēts apmetums, tonis - NCS S 1030-Y30R pēc *Beckers colour system* kataloga.

rekonstruējamā apjoma ārdurvis, logi - PVC, tonis - RAL 9010 (balts) pēc *Tintex color system RAL* kataloga.

PIEZĪMES.

1. Par nosacīto atzīmi +0,000 pieņemts esošais 1. stāva grīdas līmenis.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Rekonstruējamā apjoma fasāžu krāsu salikums - maksimāli pietuvināts esošo, renovēto skolas ēku krāsu risinājumam. Krāsu tonis precizējams darba gaitā.
4. Fasādes un cokola tipveida siltināšanas mezglus skatīt lapā AR-1..2.
5. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-10.
6. Izmēri ir atbilstoši ēkas inventarizācijas lietā esošajiem.
7. Ārējās ugunsdzēsības kāpnes - tērauda kvadrātveida caurules, RAL 7023. www.latakva vai ekvivalents.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Kalķu 15, Riga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:	Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601		Pasūtījuma Nr. REM_1313
Nosaukums:	Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija		
Adrese:	Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Rasējums:	**FASĀDE ASĪS 4-1, 1-4.** **FASĀŽU KRĀSU RISINĀJUMI**		

Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.AR daļas vad.	I. Buka		05.2013.
Arhitekts	G.Rubiķe		05.2013.

Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
REM_1313	AR	TP	1:100	6	15