



SEGUMU EKSPLIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	DAUDZ.	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS cm
1	430 m ²	Asfaltbetona brauktuve	Smalkgraudains asfaltbetona segums AC 11	4
			Asfaltbetona apakškārta ACb 22	6
			Dolomīta šķembas ar frakciju 0-45 mm	12
			Dolomīta šķembas ar frakciju 0-56 mm	18
			Vidēji rupja smiltis (filtr. koef. >1m/dnn)	40
2	130 m ²	Betona bruģa ietve	Betona bruģis	6
			Smiltis	3
			Frakcionētas dolomīta šķembas (0-32mm)	12
			Vidēji rupja smiltis	30
			Blīvētā grunts	
3	10/50 m ²	Šķembu klājums (brauktuve / nomale)	Dolomīta šķembas ar frakciju 0-45 mm	22/0
			Dolomīta šķembas ar frakciju 0-56 mm	18/15
			Vidēji rupja smiltis	40
			Blīvētā grunts	
4	63 m ²	Betona bruģa ēkas apmale	Betona bruģis	6
			Betons B15	10
			Frakcionētas dolomīta šķembas (0-32mm)	12
			Vidēji rupja smiltis	30
			Blīvētā grunts	
5	1410 m ²	Zāliens*	Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām	15
			Esošā grunts	
	370 m ²	Nogāzes stiprinājums	Secumat (2 cm)	2
			Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām	15
	120 m		Betona apmale 100.30.15 uz betona B15 pamata	86
			Betona apmale 100.22.15 uz betona B15 pamata	37
			Betona apmale 100.20.8 uz betona B15 pamata	1020
			Slīpā betona apmale 100.30.15 uz betona B15 pamata	6

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI


- ESOŠĀ REKONSTRUĒJAMA APBŪVE
- ESOŠĀ APBŪVE
- ASFALTBETONA SEGUMS
- BRUĢAKMENS IETVES SEGUMS
- BRUĢAKMENS ĒKAS APMALE
- ŠĶEMBU KLĀJUMS
- ZĀLIENS
- STIPRINĀTS ZĀLIENS
- JAUNPROJEKTĒJAMĀS APJOMS, IEEJAS NORĀDE
- SAGLABĀJAMĀS KOKS
- NOCĒRTAMĀS KOKS
- VELOSIPĒDU STATĪVS
- PROJEKTĒTIE SOLI
BRIMAX QUATRO UM 377 240X66.5
- PROJEKTĒTĀS ATKRITUMU URNAS
PA641 SALOU H=700, Ø 460
- EVAKUĀCIJAS IZEJAS
- LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽA
- PVC DRENĀŽAS CAURULE
AR KOKOSA FILTRU D(MM) 160/145
- PROJEKTĒJAMIE ŪDENSVAIDA TĪKLI
- DEMONTĒJAMIE ŪDENSVAIDA TĪKLI
- PROJEKTĒJAMIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI
- DEMONTĒJAMIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI
- PROJEKTĒJAMIE SILTUMAPGĀDES TĪKLI
- PROJEKTĒJAMĀS SAZĒMĒJUMA KONTŪRS
- ESOŠS Z/SPR. ELEKTROAPGĀDES KABELIS
- BORTAKMENS VIRSMA
SEGUMA VIRSMA

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Ugunsnoturības pakāpe	Stāvu skaits	Apbūves laukums	Rekonstruēto telpu platība
1	Sporta zāles piebūve (esoša, rekonstruējama)	U2b	2	365m ²	522.85m ²
2	Sporta zāle (esoša, rekonstruējama)	-	1	446m ²	410.10m ²
3	Skolas internāta korpus (esošs, rekonstruējams)	U3	2	407m ²	506.80m ²
4	Galvenais skolas korpus (esošs, netiek rekonstruēts)	-	3	1622m ²	-
5	Autostāvvietas (projektējama)	-	-	406m ²	-

PIEZĪMES

- Visi izmēri plānā doti metros.
 - Uzsākot būvdarbus precizēt sporta zāles piebūves tīrās grīdas līmeni.
 - Plāns izstrādāts uz inženiertopogrāfiskā plāna M1:500.
 - Inženiertīkli izbūvējami pēc attiecīgo projektu sadalām, kas izstrādāts un saskaņots noteiktā kārtībā un akceptēti attiecīgajās instancēs.
 - Ēku apmales izbūvēt ar kritumu prom no ēkām ar slīpumu 2%.
 - Ēku apmales izbūvēt 2 cm augstāk par cieto segumu, kas tām pieslēdzas.
 - Ietju šķērskritums izbūvēt ar 2% slīpumu.
 - Zāliens ierīkojams 2 cm zemāk par ceļa un ēku apmalēm.
- * Zāliena sēklu maisījuma sastāvs:
45% FESTUCA RUBRA - sarkanā auzene;
35% POA PRATENSIS - pļavas skarene;
20% LOLLUM PERENNE - daudzgadīgā aīrene;
izsējas norma - 0.04 kg/m²



ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Kalkū 15, Rīga, LV-1050, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes novads, LV-4601		Pasūtītāja Nr. REM_1313	
	Nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija		Adrese: Rāznas iela 17, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615	
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:
Būvpr.GP daļas vad.	I. Buka		20.05.2013.	Arhīva reģistrācijas Nr.
Arhitekts	U.Lauža		20.05.2013.	Rasējuma marka
Arhitekta	G. Rubiķe		20.05.2013.	Stadija
				Mērogs
				Lapa
				Lapas