


1.STĀVA PLĀNS M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPA NR. PLĀNĀ	NOSAIKUMS	PLATĪBA, m²	
101	Vējtveris ar liftu	6.60	Projektējams
102	Ieejas vestibils	16.00	Projektējams
103	Atpūtas telpa	31.60	Esoša
104	Ģērbtuve + WC/duša	22.80	Projektējams
105	Ģērbtuve + WC/duša	21.90	Projektējams
106	WC	2.70	Projektējams
107	WC	2.70	Projektējams
108	Telpa galda spēlēm	79.90	Esoša
109	WC/duša*	5.90	Projektējams
110	Inventāra telpa	8.10	Esoša
111	Telpa treneriem	14.30	Esoša
112	Palīgtelpa	3.90	Esoša
113	Siltummezgls	10.40	Projektējams
114	Gaitenis	9.50	Esošs
115	Palīgtelpa	3.10	Esoša
116	Apkopšanas telpa	2.00	Projektējama
117	Sanmezglu priekštelpa	8.90	Projektējama
118	Sporta zāle	410.10	Esoša
	KOPĀ bez sporta zāles	249.70	

* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām

Apzīmējums plānā	Iekārtu eksplikācija		Piezīmes
	1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20		sadzīves
	1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44		sadzīves hermētiska
	1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44		tehnoloģiska hermētiska
	3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20		
	Izvadš pie sienas 230V		
	Vedināšanas iekārta		

<div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ. Nr. 41503041904 Buvkomersanta reģ. Nr. 4827-R Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: rīga@rem.lv Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div> <div>REM PRO</div>				Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-460 Nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūv Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads			
Amata nosaukums				Rasējums:			
Vārds, uzvārds				1.STĀVA PLĀNS AR SPĒKA ELEKTROTĪKLIEM			
Paraksts				Arhīva reģistrācijas Nr.			
Datums				Rasējuma marka			
Būvpr.EI daļas vad.				Stadija			
Projektēja				Mērogs			
V.Smirnova				REM_1313			
06.2013.				EL			
06.2013.				TP			
				1:100			