



1. STĀVA PLĀNS  
M 1:100



2. STĀVA PLĀNS  
M 1:100  
(fragments)

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr	Telpu nosaukums	Platība, m <sup>2</sup>
1	VEJTVĒRSIS	2.80
2	KĀPNJU TELPA	14.70
3	GAIKENIS	47.60
4	KABINETS	25.80
5	APKOPEJĀS INVENTĀRA SKAPJI	-
6	PRIEKŠTELPA	5.10
7	WC RITEJKRĒSLU LIETOTĀJIEM	5.50
8	HALLE	116.20
9	GAIKENIS	93.60
10	PROJEKTĒJAMA ZĀLE DEJU NODARĪBĀM	125.80
11	KABINETS	8.45
12	APKOPEZ INVENTĀRA TELPA	4.70
13,39	KABINETS	12.85
14	WC MEITENĒM	9.40
15	PRIEKŠTELPA	5.50
16	PRIEKŠTELPA	5.50
17	WC ZĒNIEM	9.40
18	KABINETS	10.60
19	KABINETS	37.60
20	KABINETS	28.50
21	KĀPNJU TELPA	14.70
22	VEJTVĒRSIS	2.80
23	KABINETS	33.60
24	KABINETS	14.90
25	KABINETS	48.90
26	KABINETS	11.90
27	GAIKENIS	6.30
28	VEJTVĒRSIS	2.60
29	KABINETS	11.90
30	KABINETS	48.40
31	KABINETS	48.10
32	VEJTVĒRSIS	1.70
33	GAIKENIS	6.00
34		18.50
35		11.60
36	UZŅĒMĒJDARĪBĀS- IZGLĪTĪBĀS KLASES TELPAS	7.40
37		13.60
38		1.80



PAGRABA PLĀNS  
M 1:100  
(fragments)

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
70	KĀPNJU TELPA	17.10
71	PALIGTELPA	45.80
75	VEJTVĒRSIS	2.80



PIEZĪMES

1. El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
  - a. El. instalāciju montēt slēpti instalācijot to tukšienās , zem apmetuma un aiz piekaramajiem griešiem; atlikti - kabelu pernos.
  - b. Kabeļu pārejas cauri sienām izplīdīt vīniplasta caurulēs.
  - c. Stāvvadu el. kabeļus montēt plastmasas aizsargcaurulēs.
  - d. Kabeļu trases plānās parādītās nosacīti, precīzēt montāžas laikā, pamot vērā saniehniko cauruljuodu un vēdināšanas ierīci izvietojumu.
2. Elektroiekārtu uzstādišanas augstums:
  - a. Sadali 6 ES montēt slēpti 1.70 m augstumā no tīrās grīdas (līdz sadales augšdaļai).
  - b. Slēdzus montēt 1.80 m augstumā no tīrās grīdas (izņemot slēdzus kuriem ir atsevišķi norādīts uzstādišanas augstums) slēpti zem apmetumiem.
  - c. Infrasarkanās kustības devējus uzstādīt 2.20 m augstumā no tīrās grīdas.
3. Elektroiekārtu uzstādišanas izvietojumu precīzēt uz vietas.

Projekta Nr:	ARHITEKTU BIROJS REM PRO	Pasūtītāja: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne	Pasūtījuma Nr. <b>REM_6312</b>
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PRĀVIENS	DATUMS
Būvprojekta veicinātāja	T. Gērmene		05.2013
Izstrādāja	T. Gērmene		05.2013
SKOLAS ĒKA		1. un 2. stāvi apgāsīmojuma tīkla plāni	
AMĀNA REGISTRĀCIJAS NR.	AMĀNA NR.	STĀVĀMA MĒNOS	LĀPA
Būvprojekta veicinātāja	T. Gērmene	05.2013	6312
Izstrādāja	T. Gērmene	05.2013	EL
			TP
			1:100
			15
			23