



CAURTEKAS KONSTRUKCIJA




CAURTEKAS KONSTRUKCIJA PAMATBRAUKTUVEI

Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G (S-II stiprības klase)
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=15cm
Salturīgais smiltis slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm
PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)
Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm
Profilēta ceļa segas pamatne


GRIEZUMS A-A




VIRSSKATS




GRIEZUMS B-B




VIRSSKATS




GRIEZUMS C-C




VIRSSKATS



GRIEZUMS D-D



VIRSSKATS



PIEZĪMES:

1. Visi ceļa darbi veicami saskaņā ar "Ceļa specifikācijām 2015".
2. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikāciju 2015" prasībām.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
4. PP caurtekas montāžas darbiem ievērot ražotāja noteiktās specifikācijas.
5. Būvprojektā izbūvējamajām caurtekām jāatbilst SN8 (8 kPa) noturības kategorijai.
6. Visi izmēri ir doti metros, ja nav norādīts savādāk.



PERSONU APVIEŅĪBA
SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Tel.: 26821100, sia.austrumi@inbox.lv
SIA "KEM"
Lubānas iela 6-118, Rēzekne
Tel.: 26387532, sia.kem@inbox.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	M. Kiščenko		03.2017
Projektēja	M. Maļkevičs		03.2017

Pasūtītājs :



Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-6401, Latvija

Objekts:	Autoceļa Nr. 5408 Cīmota - Puisāni pārbūve, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads		
Rasējums:	Tipveida caurteka		

Līgums Nr.: 8.3/649

Mērogs:		1:50	
Marka		TS	
Stadija	Lapa:	Lapas Nr.	
BP	4	1/1	