


STĀVA PLĀNS AR MEDPERSONĀLA IZSAUKUMA SISTĒMAS TĪKLIEM
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība m ²
101	Atpūtas telpa	35.3
102	Virtuves zona	6.5
103	Dzīvojamā istaba	8.5
104	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	2.9
105	Dzīvojamā istaba	14.5
106	Dzīvojamā istaba	10.1
107	Dzīvojamā istaba	13.3
108	Dzīvojamā istaba	20.0
109	Koplietošanas sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	7.7
109a	Tīklu ievadu telpa	1.3
110	Apkopes inventāra telpa	1.7
111	Rīteņkrēslu novietošanas telpa	9.5
112	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	3.0
113	Vējtveris	3.3
		137.6

Norādījumi:

- Medpersonāla izsaukuma sistēmas instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, sienas karkasos un virs griestu konstrukcijām ar UTP4x2x0.5 Cat.5e kabeļiem.
- Signalizācijas kabeļi līdz galvenajai ēkai (dežuranta posteņa) guldīt vājstrāvu sakaru kanalizācijā PVC110 (skatīt ģenerāļplānā).
- Pārejas caur sienām izpildīt plastmasas aizsargcaurulēs.
- Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem vājstrāvu kabeļus ievilkt plastmasas aizsargcaurulēs.
- Personāla izsaukuma pogu izvietojumu precizēt būvniecības gaitā.
- Kabeļu montāžas trases un iekārtu izvietojums plānā parādīts nosacīti, precizēt būvniecības gaitā.
- Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
- Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-46			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Stāva plāns ar medpersonāla izsaukuma sistēmas tīk			
Projekta vad.	V.Komars		12.2017.				
Izstrādāja	V.Komars		12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17			
Arh.Nr.				Proj. stadija BP	Marka ESS	Lapa ESS-2	Mērogs 1:100
				RN RĒZEKNES NAMS			
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2726			