







M 1:100



	Nosaukums	Skaits
1.	Esošo divu vēitveru un divu nojumu demontāža:	
	Jumtu segumu ar koka konstrukciju demontāža	45m ²
	Lieveņu demontāža	4.2m ³
	Koka karkasa sienu apšūto ar metāla loksnēm demontāža	49.4m ²
	Koka karkasa sienu demontāža	10.3m ²
	Griestu demontāža	16.6m ²
	Grīdu konstrukciju demontāža	17.0m ²
	Pamatu demontāža	8.0m ³
2.	Iekšējo koku karkasa starpsienu demontāža:	38.6m ²
3.	Logu bloku ar palodzi nojaukšana	15m ²
4.	Durvju bloku izjaukšana	30m ²
5.	Jauno durvju ailu karkasa sienās izveidošana	8gab. 37.2perim.m
	Koka karkasa brusa 100x200 7.8m =0.16m ² x8 1.28m ³ OSB-3 18mm pa perimetru =2.2m ² x8 17.6m ² Ailu aizdare virs durvīm ar OSB-3 δ=18mm =1.2m ² x8 9.6m ² Sienas apšuvuma nomaina OSB-3 δ=18mm =5.2m ² x8 41.6m ² Skanizolācija virs durvīm un nomaļņa sienā =0.9m ² x8 7.2m ²	
6.	Loga(900x900) un durvju(900x2100) ailu aizdarināšana	loga-1 gab durv.-8 gab durv.beniņos-2 gab
	OSB karkass(100x25(h)x1000) =1.2m ² x11gab 13.2m ² Projektējamā koka papildbrusa =0.01m ² x11gab 0.11m ³ Ailes apšuvums OSB-3 18mm =5m ² x11gab 55m ² Siltum- un skanizolācija tipa "PAROC" UNM 37=0.6m ³ x11gab 6.6m ³	
7.	Visu telpu grīdu konstrukciju demontāža	136.0m ²
8.	Grunta 10cm padziļinājums zem gridām	136.0m ²
9.	Ārsienas apdares -profilēto metāla lokšņu demontāža	155.0m ²
10.	Pamatu pastiprināšana plaišu vietās	
	Apmetuma atšīšana plaišu vietās 0.5m ² x8gab 4.0m ² Bojāto konstrukciju pastiprināšana ar atdedzināto stiepli Ø4mm 3m x8gab 24m	
	Apmetums pa sietu 0.5m ² x8gab 4.0m ²	
11.	Cokola izlīdzināšanas apmetums	52,0m ²
12.	Bēniņu siltināšana BLT3 -300mm	149m ²
	Bēniņu siltināšana ar pūšamās ierīces palīdzību. ierīšrādes blīvums33kg/m ³	
	Bēniņos pārvietošanas laipas paaugstināšana uz 30cm	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums				Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615		
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Lapas nosaukums	ĒKAS PIEBŪVJU, NENESOŠO SIENU UN STARPSIENU DEMONTĀŽAS PLĀNS					
Arh. nod. vadītājs	K.Lagzdīnš									
Izstrād.	R.Vītola			Pasūtījuma numurs			134 - P/17		<div><div>RN</div><div>Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS</div></div>	
				Proj. stadija BP	Marka AR	Lapa 7	Mērogs 1:100			