


STĀVA PLĀNS AR ELEKTROAPGAISMES TĪKLIEM
M 1:100

U=0,4/0,23kV



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība m ²
101	Atpūtas telpa	35.3
102	Virtuves zona	6.5
103	Dzīvojamā istaba	8.5
104	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	2.9
105	Dzīvojamā istaba	14.5
106	Dzīvojamā istaba	10.1
107	Dzīvojamā istaba	13.3
108	Dzīvojamā istaba	20.0
109	Koplietošanas sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	7.7
109a	Tīklu ievadu telpa	1.3
110	Apkopes inventāra telpa	1.7
111	Riteņkrēslu novietošanas telpa	9.5
112	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	3.0
113	Vējtveris	3.3

137.6

Norādījumi:

- Elektroapgaismes instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, sienas karkasos un virs griestu konstrukcijām.
- Apgaismes kabeļiem jābūt ar atsevišķo zemējuma dzīslu; apgaismes ķermeņu metāla korpusus pievienot pie sadalnes zemējuma spaiļes.
- Pārejas caur sienām izpildīt plastmasas aizsargcaurulēs.
- Ar sarkanu krāsu iezīmēt evakuācijas apgaismes tīkla elementus.
- Evakuācijas gaismekļus un virzienu rādītāju "IZEJA" komplektēt ar 1h nepārtrauktas barošanas invertoriem, rādītāju "IZEJA" ieslēgt pastāvīgā degšanas režīmā.
- Apgaismes armatūras izvēlētas atbilstoši spēka esošajām normu prasībām un tās atbilst katras konkrētas telpas apgaismojuma, elektrobīstamības un ugunsbīstamības prasībām.
- Apgaismes slēdžu instalācijas augstums 0.90m no tīrās grīdas (ja plānā nav uzrādīts cits izmērs), montāžas attālums no durvju ailes 0.15m.
- Elektrosadalni montēt slēpti zem apmetuma 1.70m augstumā (līdz sadalnes augšdaļai).
- Kabeļu montāžas trases un apgaismes iekārtu izvietojums plānā parādīts nosacīti, precizēt būvniecības gaitā.
0. Elektroiekārtu metāla daļas, kuras neatrodas zem sprieguma, bet var zem tā nokļūt izolācijas bojājuma rezultātā, nepieciešams sazemēt.
1. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
2. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Stāva plāns ar elektroapgaismes tīkliem			
Proj.daļas vad.	V.Komars		12.2017.				
Izstrādāja	V.Komars		12.2017.	Pasūtījuma numurs	134-P/17	Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS	
Arh.Nr.				Proj. stadija	BP	Marka	EL
				Lapa	EL-3	Mērogs	1:100