



ĒKAS PLĀNS
M 1:100



TEĻPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība m ²
101.	Atpūtas telpa	35.3
102.	Virtuves zona	6.5
103.	Dzīvojamā istaba	8.5
104.	Sanitārā telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	2.9
105.	Dzīvojamā istaba	14.5
106.	Dzīvojamā istaba	10.1
107.	Dzīvojamā istaba	13.3
108.	Dzīvojamā istaba	20.0
109.	Koplietošanas sanitārā telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	7.7
109.a	Tīklu ievadu telpa	1.3
110.	Apkopes inventāra telpa	1.7
111.	Rīteņkrēslu novietošanas telpa	9.5
112.	Sanitārā telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	3.0
113.	Vējtveris	3.3
		137.6



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



Roku mazgātne ar rokturi

PIEZĪMES :

- PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0,000 PIEŅEMTS REMONTĒJAMĀS ĒKAS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS, KAS ATBILST ABSOLŪTAJAI ATZĪMEI 170,00M.
- IEKŠĒJĀ AUKSTĀ ŪDENSVADA TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS CAURULĒM PP-R, SDR11, PN10.
- IEKŠĒJĀ KARSTĀ ŪDENSVADA TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS CAURULĒM AR ALUMĪNIJA SLĀNI, PP-R, SDR6, PN20.
- AUKSTĀ ŪDENSVADA TĪKLUS UN STĀVVADUS IZOLĒT AR PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJU.
- KARSTĀ ŪDENSVADA TĪKLUS UN STĀVVADUS IZOLĒT AR SILTUMIZOLĀCIJU.
- SADZĪVES KANALIZĀCIJAS IEKŠĒJOS TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS PVC CAURULĒM.
- ESOŠO INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU UN ATZĪMES PRECIZĒT CELTNIECĪBAS GAITĀ.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615					
Proj. vadīt.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums	Ēkas plāns ar sistēmu Ū1, T3 un K1 tīkliem.				
ŪK pr. vadītājs	V. Bundins		12.2017.						
Izstrād.	V. Bundins		12.2017.	Pasūtījuma numurs 134 - P/17		 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS			
			Proj. stadija BP	Marka ŪK	Lapa 5				Mērogs 1:100