


ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība m ²
101.	Atpūtas telpa	35.3
102.	Virtuves zona	6.5
103.	Dzīvojamā istaba	8.5
104.	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	2.9
105.	Dzīvojamā istaba	14.5
106.	Dzīvojamā istaba	10.1
107.	Dzīvojamā istaba	13.3
108.	Dzīvojamā istaba	20.0
109.	Koplietošanas sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	7.7
109.a	Tīklu ievadu telpa	1.3
110.	Apkopes inventāra telpa	1.7
111.	Rīteņkrēslu novietošanas telpa	9.5
112.	Sanitāra telpa(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	3.0
113.	Vējtveris	3.3
		137.6

- Cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai,
- Radiātoru apkures sistēma ieprojektēta no kapara
- Apkures sistēmas sildķermeņi - tērauda radiātori, kas nokomplektēti ar termostata ventiļiem un atgaisošanas krāniem.
- Neizolētos cauruļvadus krasot ar izturīgu eļļas krāsu divas reizes sienu toni.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615			
				Lapas nosaukums	Plāns ar ventilācijas sistēmu tīkliem			
AVK. nod. vadītājs	V. Bundins		12.2017.	Pasūtījuma numurs	134 - P/17			Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R
Izstrād.	V. Bundins		12.2017.	Proj. stadija	BP	Marka	AVK	Lapa
								9
							Mērogs	1:100