


ZEMES DARBU KARTOGRAMMA  
M 1:500




ZEMES DARBU BALANCE (bīvēta grunts)

Npk.	DARBU VEIDS	UZBĒRUMS m³	IERAKUMS m³
1	Zemes darbi pēc kartogrammas	304	24
2	Nogāžu ierīkošana (slīpums 1:3)	38	
3	Asfaltbetona laukuma un ceļa izspiesta grunts 540m² x 0.61m		330
4	Bruģakmeņu ietvju izspiesta grunts 330m² x 0.46m		152
5	Kopā:	342	506
6	Grunts (ieskaitot auglīgo grunts kārtu) aizvešana uz pasūtītāja norādīto atbērtni	164	
7	Balance	506	506

ZEMES DARBU APJOMU SARAKSTS

Npk.	Veicamo darbu saraksts	Apjoms	Piezīmes
1	Auglīgās augsnes kārtas noņemšana 15cm biez. (2397m²) ar izvešanu uz rezervi	360m³	T.sk. ceļas un laukumu vietās 101m³
2	Zemes laukuma planēšana ar buldozeri	2427m²	
3	Grunts pārvietošana ar buldozeri (ieskaitot nogāžu ierīkošanu)	848m³	
4	Zemes aizbēršana demontējamo aku vietās	4m³ 5m³	Sablīvējuma koef. 1.22
5	Liekās grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni	164m³	
6	Teritorijas esošā zālāja atjaunošana -1557m² ar atvešanu no rezerves	235m³ 338m³	Sablīvējuma koef. 1.44
7	Zāliena sēklas sēšana	1557m²	



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615			
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Lapas nosaukums ZEMES DARBU KARTOGRAMMA ZEMES DARBU APJOMU SARAKSTS			
Arh. nod. vadītājs	K.Lagzdīņš			Pasūtījuma numurs 134 - P/17			
Izstrād.	R.Vītola			Proj. stadija BP	Marka GP	Lapa 4	Mērogs 1:500
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R <b>RN RĒZEKNES</b> NAMS			