



ESOŠĀ PANSIONĀTA 1.STĀVA PLĀNS AR PROJEKTĒJAMO KABEĻU TRASI  
M 1:100



Norādījumi:

1. No proj. objekta līdz esošajai pansionāta ēkai izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju ar plastmasas cauruli Ø110mm.
2. Kabeļu kanalizāciju guldīt 0.80m dziļumā.
3. Kabeļu pāreju uz fasādes sienu aizsargāt ar metāla profilu pret mehāniskiem bojājumiem, kabeļus ievilkt UV-izturīgā aizsargcaurulē.
4. Instalāciju ēkā veikt slēpti virs piekargriestu konstrukcijām.
5. Pārejas caur sienām izpildīt plastmasas aizsargcaurulēs.
6. Kabeļu montāžas trase plānā parādīta nosacīti, precizēt būvniecības gaitā.
7. Signalizācijas skapi ar indikāciju izvietot dežurējošā personāla telpā, blakus ugunsdzēsības signalizācijas panelim.
8. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
9. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Nr. plānā	Telpas nosaukums	Platība m <sup>2</sup>
101	ZOLĀTORS	6.2
102	ZOLĀTORA SANITĀRĀ TELPA	2.9
103	KORIDORS	2.9
104	PROCEDŪRU KABINETS	9.4
105	KORIDORS	5.6
106	ĀRSTA KABINETS	8.6
107	PERSONĀLA DUŠAS TELPA	4.3
108	TUALETE	0.9
109	PERSONĀLA ATPŪTAS TELPA	5.0
110	PIELIEKAMAIS	1.3
111	KORIDORS	3.7
112	VĒJTVERIS	1.8
113	KORIDORS	4.8
114	PRODUKTU NOLIKTAVA	4.2
115	DUŠAS TELPA	2.0
116	VIRTUVE	4.5
117	VIRTUVE	21.1
118	MAZGĀTAVA	3.6
119	MAZGĀTAVA	3.6
120	PERSONĀLA TELPA	2.2
121	ĒDAMTELPA	21.5
122	PRIEKŠTELPA	1.5
123	TUALETE	1.1
124	KORIDORS	33.0
125	LIFTA ŠAHTA	2.2
126	TUALETE VĪRIEŠIEM	2.2
127	APSARGA TELPA	6.8
128	KOPLIETOŠANAS SANITĀRĀ TELPA(t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	6.3
129	TUALETE SIEVIETĒM	5.1
130	ATPŪTAS TELPA	28.2
131	DZĪVOJAMĀ ISTABA	13.1
132	SANITĀRĀ TELPA	2.3
133	DZĪVOJAMĀ ISTABA	12.1
134	DZĪVOJAMĀ ISTABA	12.4
135	KORIDORS	23.7
136	DZĪVOJAMĀ ISTABA	15.6
137	VĒJTVERIS	3.0
138	KORIDORS	11.1
139	KĀPŅU TELPA	18.9
140	RITENKRĒSLU NOVIETOŠANAS TELPA	5.6
KOPĀ:		324.3

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-46			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Esošā pansionāta 1.stāva plāns ar projektējamo kabeļu trasi			
Proj.daļas vad.	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17			
Izstrādāja	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
Arh.Nr.				BP	ESS	ESS-4	1:100
				 RĒZEKNES Būvkomersanta reģ. Nr. 2726 NAMS			