

Darbu izmaksu tāme

Jumta slīpumu veidojošā siltumizolācijas slāņa izbūve

PASŪTĪTĀJS: Rēzeknes novada pašvaldība  
IZPILDĪTĀJS: SIA "Jēkabpils PMK"  
Objekta nosaukums: "Dienas aprūpes centra un darbnīcu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes novadā"  
Būves nosaukums: Dienas aprūpes centra darbnīca  
Pamatojums: 2023. gada 15.augusta apsekošanas akts Nr.008\_DAC

Tāmes izmaksas, EUR: 17127,27

Pievienot darba daudzumu sarakstam

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas (EUR)				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
		Lokālā tāme Nr. 1-6													
		"Jumti, segumi"													
1		Pamatnes													
8,1	jauna poz.	Griezto jumta siltumizolācijas plākšņu montāža, slīpas jumta plaknes izveidošanai, ar kritumu lietus ūdens savākšanas piltuvju virzienā ("Paroc" ROS 30, b=60mm, "PAROC" rOu 60 5 Roof Cut-to-fall plāksnes b=20/35mm, B=35/50mm, B=50/65mm, B=65/80mm`	m2	420,00	0,40	12,00	4,80	30,91	0,70	36,41	168,00	2016,00	12982,20	294,00	15292,20
KOPĀ:											168,00	2016,00	12982,20	294,00	15292,20
Virsziedvumi ( 8 % )															1223,38
Peļņa ( 4 % )															611,69
Pavisam kopā:															17127,27

PASŪTĪTĀJS:  
Rēzeknes novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs  
..... /Monvīds Švares /

BŪVUZRAUGS:  
SIA "Marčuks"  
..... /Aleksandrs Marčuks/

IZPILDĪTĀJS:  
SIA "Jēkabpils PMK" valdes priekšsēdētājs  
..... /Māris Dimants/

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU