

Darbu izmaksu tāme

Jumta slīpumu veidojošā siltumizolācijas slāņa izbūve

PASŪTĪTĀJS: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr.90009112679 .  
IZPILDĪTĀJS: SIA “Jēkabpils PMK”  
Objekta nosaukums: „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas izbūve Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes novadā”  
Būves nosaukums: „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.”  
Pamatojums: 2023. gada 15.augusta apsekošanas akts Nr.02\_DSGKM

Tāmes izmaksas, EUR: 32134,01

Pievienot darba daudzumu sarakstam

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas (EUR)				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiali (EUR)	mehanismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiali (EUR)	mehanismi (EUR)	summa (EUR)
		Lokālā tāme Nr. 1-6													
		"Jumti, segumi"													
1		Pamatnes													
8,1	jauna poz.	Griezto jumta siltumizolācijas plāksņu montāža, slīpas jumta plaknes izveidošanai, ar kritumu lietūs ūdens savākšanas piltuvju virzienā ("Paroc" ROS 30, b=60mm, "PAROC" rOu 60 5 Roof Cut-to-fall plāksnes b=20/35mm, B=35/50mm, B=50/65mm, B=65/80mm)	m2	788,00	0,40	12,00	4,80	30,91	0,70	36,41	315,20	3782,40	24357,08	551,60	28691,08
KOPĀ:											315,20	3782,40	24357,08	551,60	28691,08
Virszdevumi ( 8 % )															2295,29
Peļņa ( 4 % )															1147,64
Pavisam kopā:															32134,01

Pasūtītāja pārstāvis: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_

Būvuzņēmējs: Atbildīgais būvdarbu vadītājs \_\_\_\_\_/Māris Dimants, Sert.Nr. 4-00618  
2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_